

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI.DRSI.IO 64
	GESTIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLE INFRASTRUTTURE (EDIFICI ED IMPIANTI) E NELLE ATTREZZATURE DELLE OFFICINE MANUTENZIONE VEICOLI		Rev.: 01
			Data Rev.: 02/04/2024
			Pagina: 1 di 8

ISTRUZIONE OPERATIVA N°64

“GESTIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLE INFRASTRUTTURE (EDIFICI ED IMPIANTI) E NELLE ATTREZZATURE DELLE OFFICINE MANUTENZIONE VEICOLI”

DISTRIBUZIONE ☐ CONTROLLATA ☐ NON CONTROLLATA

COPIA N°

DESTINATARIO:

01	02/04/2024	REVISIONE	ASGT A MEDURI DOMENICO	RSGT AS PANTO' LANDO ANDREA	MANUTENZIONE E PULIZIE SIMONIA MIGLIAZZO	DIR VINCENZO PULLARA
00	30/09/2017	PRIMA EMISSIONE	GIUSEPPE LO VERSO	RSGT AS GIUSEPPE GUAJANA	MANUTENZIONE E PULIZIE ALESSANDRO FERDINANDO	DIR MAURIZIO MANCARELLA
REV.	DATA EMISSIONE	MOTIVO ULTIMA REVISIONE	REDAZIONE	RSGT AS	RESPONSABILE	DIRETTORE REGIONALE
				VERIFICA	VERIFICA	APPROVAZIONE

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI.DRSI.IO 64
	GESTIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLE INFRASTRUTTURE (EDIFICI ED IMPIANTI) E NELLE ATTREZZATURE DELLE OFFICINE MANUTENZIONE VEICOLI		Rev.: 01
			Data Rev.: 02/04/2024
			Pagina: 2 di 8

INDICE

1. SCOPO.....	pag. 3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	pag. 3
3. FASI DEL PROCESSO	pag. 3
4. SOGGETTI COINVOLTI.....	pag. 3
5. RESPONSABILITÀ DEL PROCESSO.....	pag. 4
6. MODALITÀ OPERATIVE.....	pag. 5
6.1 CENSIMENTO DEGLI EDIFICI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	
6.2. VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE	
6.3. ISPEZIONE VISIVA DEGLI AMBIENTI INTERNI	
6.4. ISPEZIONE VISIVA DEGLI AMBIENTI ESTERNI	
6.5 OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E BONIFICA DEI MCA	
6.6 ATTIVITÀ CHE POSSONO COMPORTARE DISTURBO ALL'AMIANTO	
6.7 REPORTISTICA	
6.8 INFORMAZIONE E FORMAZIONE	
6.9 GESTIONE DELLE DITTE APPALTATRICI	
7. INTERVENTI DI EMERGENZA NEI LOCALI NON PROTETTI IN CASO DI RITROVAMENTO MCA.....	pag. 6
8. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	pag. 7
9. DEFINIZIONI E ACRONIMI	pag. 8
10. ALLEGATI	pag. 8

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>		Codice doc.:	DBRSI.DRSI.IO 64
	GESTIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLE INFRASTRUTTURE (EDIFICI ED IMPIANTI) E NELLE ATTREZZATURE DELLE OFFICINE MANUTENZIONE VEICOLI		Rev.:	01
			Data Rev.:	02/04/2024
			Pagina: 3 di 8	

1. SCOPO

La presente Istruzione Operativa ha lo scopo di definire le responsabilità e gli adempimenti da mettere in atto presso i siti della DR Sicilia, per la gestione dei materiali contenenti amianto in matrice compatta e friabile negli edifici, negli impianti, macchine e apparecchi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

L'Istruzione si applica a tutte le attività di censimento e di controllo periodico dei materiali contenenti amianto (MCA)

Gli impianti e i siti interessati adottano, in merito alla gestione dei suddetti manufatti, i principi operativi di cui al successivo punto 3.

3. FASI DEL PROCESSO

- Censimento degli edifici, impianti ed attrezzature contenenti MCA
- Valutazione dello stato di conservazione
- Ispezione visiva degli ambienti interni
- Ispezione visiva degli ambienti esterni
- Monitoraggio ambientale delle fibre
- Operazioni di manutenzione e bonifica
- Informazione e formazione
- Gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici
- Reportistica

4. SOGGETTI COINVOLTI

- Responsabile Impianto
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Responsabile Sistema Gestione integrato Ambiente (RSGA)
- Addetti Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP)
- Responsabili delle Unità Organizzative/Funzioni/Uffici interni all'IMC
- Addetto del SGI di Impianto (ASGT)
- RCMCA Responsabile incaricato del Controllo Manufatti Contenenti Amianto
- Referenti di Contratto dell'IMC e Gestori delegati
- Personale abilitato
- Imprese Appaltatrici esterne che operano nell'ambito dell'IMC

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI.DRSI.IO 64
	GESTIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLE INFRASTRUTTURE (EDIFICI ED IMPIANTI) E NELLE ATTREZZATURE DELLE OFFICINE MANUTENZIONE VEICOLI		Rev.: 01
			Data Rev.: 02/04/2024
			Pagina: 4 di 8

5. RESPONSABILITA' DEL PROCESSO

In Impianto le responsabilità in ordine alla gestione dei materiali contenenti amianto, sono indicate nella seguente tabella:

GESTIONE DELL'AMIANTO

N.	Fase del processo	Attività	Funzione Responsabile
	Ricognizione e censimento delle infrastrutture, edifici, apparecchiature e mezzi di trasporto contenenti amianto	Sopralluoghi ricognitivi di tutte le infrastrutture e i materiali per accertare presunti materiali contenenti amianto	RIMC – SPP – RCMCA
	Analisi di caratterizzazione dei MCA riscontrati	Effettuazione esami di laboratorio per la determinazione quali/quantitativa dell'asbesto	RCMCA
	Valutazione e monitoraggio dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto	Ispezioni visive periodiche per valutare lo stato di degrado dei MCA	RCMCA
	Operazioni di manutenzione e bonifica	Interventi di messa in sicurezza mediante inglobamento, incapsulamento, rimozione dei MCA	RCMCA Manutenzione Impianti
	Reportistica	Istituzione, conservazione e aggiornamento di un Registro degli Elementi Contenenti Amianto (RECA)	RCMCA
	Informazione e formazione	Fornire ai lavoratori adeguata informazione e informazione sullo stato dei materiali contenenti amianto presenti all'interno della struttura produttiva	Responsabile Impianto RSPP
	Gestione delle ditte esterne	Verifica requisiti e titoli abilitativi di legge. Attività di supporto per la documentazione di sicurezza – Piano di Sicurezza- DUVRI	Manutenzione Impianti RSPP
	Gestione di particolari componenti contenenti amianto presenti nella caldaie delle Centrali Termiche	Informazione al Terzo Responsabile, campionamento, analisi, comunicazione APPA, notifiche, piano di lavoro, bonifica	Qualità e sicurezza

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI.DRSI.IO 64
	GESTIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLE INFRASTRUTTURE (EDIFICI ED IMPIANTI) E NELLE ATTREZZATURE DELLE OFFICINE MANUTENZIONE VEICOLI		Rev.: 01
			Data Rev.: 02/04/2024
			Pagina: 5 di 8

6.MODALITÀ OPERATIVE

6.1. CENSIMENTO DEGLI EDIFICI ,IMPIANTI ED ATTREZZATURE DELL'IMC SICILIA OCCIDENTALE

Il Responsabile di Impianto con la collaborazione del RSPP procede al censimento dei materiali sospetti contenenti amianto presenti negli edifici dell'IMC.

I materiali sospetti contenenti amianto sono sottoposti, al campionamento ed ad analisi quali-quantitativa da parte di Ditta specializzata per la determinazione della natura dell'asbesto presente.

Il campionamento dei materiali sospetti viene eseguito da Ditta specializzata con le seguenti modalità:

- l'operatore indossa i mezzi di protezione personale (tuta in tivatek, semimaschera FFP3, guanti);
- si procede alla bagnatura con idonei prodotti della zona o dell'oggetto di campionamento;
- si prelevano i campioni possibilmente da zone già lesionate utilizzando solo strumenti manuali;
- si inserisce il campione in una doppia busta;
- si registrano i dati relativi al prelievo in una scheda;
- si inviano i campioni al laboratorio di analisi.

6.2. VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE

L'incaricato provvede alla valutazione dello stato di conservazione dell'amianto, secondo la metodologia indicata dal DM 6.9.94 e avvalendosi di laboratori esterni accreditati.

6.3. ISPEZIONE VISIVA DEGLI AMBIENTI INTERNI

Le ispezioni visive sono condotte dall'Incaricato Responsabile dei controlli (regolarmente formato) e sono eseguite con cadenza semestrale, mediante compilazione delle schede di controllo.

L'ispezione visiva viene effettuata al fine di evidenziare lo stato di integrità e l'eventuale deterioramento dei materiali sospetti. A seguito della visita l'incaricato Responsabile dei controlli e del coordinamento delle attività manutentive gestione MCA, compila e sottoscrive le schede di controllo.

6.4. ISPEZIONE VISIVA DEGLI AMBIENTI ESTERNI

Le ispezioni visive sono condotte dall'Incaricato Responsabile dei controlli (regolarmente formato) e sono eseguite con cadenza semestrale, mediante compilazione delle schede di controllo. A seguito della visita l'incaricato Responsabile dei controlli MCA compila e sottoscrive le schede di controllo.

L'ispezione visiva viene condotta al fine di valutare eventuali deterioramenti superficiali, crepe, rotture, sfaldamenti. In sostanza è necessario verificare l'integrità della matrice individuando aree di corrosione con sospetto di affioramento di fibre di amianto.

6.5. OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E BONIFICA DEI MCA

In caso di necessità, per operazioni di messa in sicurezza di MCA, l'incaricato Responsabile dei controlli in collaborazione con l'RSPP, provvede a richiedere l'intervento di Ditta specializzata per le attività di incapsulamento mediante l'impiego di idonei prodotti surfattanti e impermeabilizzanti.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>		Codice doc.: DBRSI.DRSI.IO 64
	GESTIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLE INFRASTRUTTURE (EDIFICI ED IMPIANTI) E NELLE ATTREZZATURE DELLE OFFICINE MANUTENZIONE VEICOLI		Rev.: 01
			Data Rev.: 02/04/2024
			Pagina: 6 di 8

L'attività di manutenzione/bonifica delle coperture in eternit viene affidata a imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali e in osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/08 e altra legislazione di carattere nazionale e locale in materia.

I rifiuti di amianto non possono essere in nessun caso avviati al recupero, riutilizzo, riciclo, ma solo allo smaltimento.

Lo smaltimento dei rifiuti di amianto avviene nel rispetto delle norme di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/06.

6.6. ATTIVITA' CHE POSSONO COMPORTARE DISTURBO ALL'AMIANTO

L'RSPP provvede a garantire le misure di sicurezza durante lo svolgimento delle attività che possono comportare un disturbo all'amianto o ai MCA, predisponendo una specifica procedura di autorizzazione alla esecuzione dei lavori contenente le misure di prevenzione e protezione da adottarsi. In tal senso RSPP deve essere preventivamente informato della programmazione di tali attività a cura del RIMC o del Responsabile dei controlli e del coordinamento delle attività manutentive gestione MCA.

6.7. REPORTISTICA

L'incaricato MCA provvede a compilare la modulistica di cui al DM 6.9.94.

6.8. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

L'RSPP provvede alla informazione e formazione del personale dipendente, alle imprese terze, alle altre Unità produttive ospitate nel sito in esito alla valutazione del rischio derivante dalla presenza di MCA nelle infrastrutture dell'IMC.

6.9. GESTIONE DELLE DITTE APPALTATRICI

L'RSPP/RSQA, in occasione di affidamento di lavori inerenti la gestione dell'amianto a ditte terze, verifica che le imprese che effettuano la bonifica siano iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10a e 10b e che il personale delle stesse sia abilitato ai sensi dell'art. 10 della legge 257/92 e art. 10 del DPR 8/8/1994, cioè che siano in possesso dei titoli abilitativi rilasciati da Regioni e Province autonome attestanti i requisiti di legge.

L'attività di sorveglianza e controllo sul lavoro delle ditte viene svolta dal Referente di Contratto.

7. INTERVENTI DI EMERGENZA NEI LOCALI NON PROTETTI IN CASO DI RITROVAMENTO MCA

Materiali contenenti amianto (MCA) possono essere rinvenuti su alcuni componenti dei rotabili in manutenzione (caminetti contattori, apparecchiature elettriche, centraline, reostati ecc), su materiali di costruzione dei fabbricati, su impianti d'officina.

Nel caso in cui durante le lavorazioni vengano rinvenuti materiali sospetti, si dovrà procedere come segue:

- Non si deve intervenire in alcun modo sul particolare/componente del rotabile o sul fabbricato/impianto;
- Si devono avvisare i colleghi che lavorano nell'area adiacente;

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI.DRSI.IO 64
	GESTIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLE INFRASTRUTTURE (EDIFICI ED IMPIANTI) E NELLE ATTREZZATURE DELLE OFFICINE MANUTENZIONE VEICOLI		Rev.: 01
			Data Rev.: 02/04/2024
			Pagina: 8 di 8

9. DEFINIZIONI E ACRONIMI

ACRONIMI

ASGA Territoriale / RSGTA	Addetto Territoriale del Sistema di Gestione Responsabile sistema di gestione Integrata Ambientale
DAA	Documento di Analisi Ambientale
DdL	Responsabile di Unità Produttiva o verosia Datore di Lavoro
RIMC	Dirigente Responsabile IMC Sicilia Occidentale
RMIA	Responsabile Manutenzione Impianti e Attrezzature
RCMCA	Responsabile incaricato del Controllo Manufatti Contenenti Amianto
DRUO/SIAQSSL	Direzione Risorse Umane e Organizzazione / Sistema Integrato Ambiente, Qualità, Salute e Sicurezza del Lavoro
DRUO/ SIAQSSL /SSAL	Direzione Risorse Umane e Organizzazione / Sistema Integrato Ambiente, Qualità, Salute e Sicurezza del Lavoro/ Salute, Sicurezza Ambientale e del Lavoro
RLS	Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
RSG Territoriale (RSGT)	Responsabile Territoriale del Sistema di Gestione
SO	Struttura Organizzativa
UP	Unità Produttiva
VAAS	Valutazione degli Aspetti Ambientali Significativi

10. ALLEGATI

- Allegato n° 1 – Esempio di registro degli Elementi contenenti Amianto;
- Allegato n° 2 – Esempio di scheda di sopralluogo per MCA- Riepilogo dati edificio
- Allegato n° 3 – Procedura controllo ENEA;

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI.DRSI.IO 64
	GESTIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLE INFRASTRUTTURE (EDIFICI ED IMPIANTI) E NELLE ATTREZZATURE DELLE OFFICINE MANUTENZIONE VEICOLI		Rev.: 01
			Data Rev.: 02/04/2024
			Pagina: 7 di 8

- Si deve avvisare il proprio responsabile, il quale provvederà a delimitare la zona con nastro bianco/rosso applicando apposita cartellonistica e ad avvisare RSPP e l'incaricato Responsabile dei controlli e del coordinamento delle attività manutentive della gestione dei MCA.

L'RSPP farà eseguire una prima valutazione visiva da Ditta specializzata e se ritenuto utile, procederà al campionamento del materiale sospetto e al suo invio al laboratorio per l'analisi quali-quantitativa.

Se il risultato dell'analisi certificherà la presenza di MCA, L'RSPP procederà:

- ad informare il responsabile ENEA per procedere al censimento e alla registrazione con modulistica del Piano ENEA (caso presenza MCA su un rotabile);
 - inserire nel RECA l'elemento individuato e precedere ai monitoraggi previsti (controlli periodici sullo stato di conservazione, eventuali rilievi ambientali di dispersione di fibre d'amianto in aria).
- La individuazione di MCA comporterà la predisposizione di un piano di controlli in attesa dell'intervento di bonifica per rimozione.

8. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Principale legislazione nazionale:

- Decreto Ministeriale 6/9/1994 - *Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto;*
- D.P.R. 8 agosto 1994 - *Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;*
- Legge n. 257 del 27/03/1992 - *Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;*
- D.Lgs.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.; Norme in materia ambientale
- Titolo IX Capo III del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Principali disposizioni ferroviarie

- DoP n. 23.2DT/SIGSQ r.v.
- ND 12/DT-SIGSQ r.v.
- DoP 12/DT-SIGSQ r.v.