

 Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSL.IO.65
			Rev.: 1
	Misure mitigative per la riduzione del rischio incendio negli impianti in cui si è in attesa del rilascio di CPI		Data Rev.: 26/09/2024
			Pagina: 1 di 11

ISTRUZIONE OPERATIVA N. 65

“Misure mitigative per la riduzione del rischio incendio negli impianti in cui si è in attesa del rilascio di CPI”

DISTRIBUZIONE ☐ CONTROLLATA ☐ NON CONTROLLATA

COPIA N°

DESTINATARIO:

AMBITO DI APPLICAZIONE NEL SIGSQ				
AMBIENTE	QUALITÀ	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	SICUREZZA DI ESERCIZIO	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE
X		X		

			RSPP/RSQT-SSL	RSQT-Q	RESP. MANUTENZIONE E PULIZIE SICILIA
1	26/09/2024	REVISIONE A SEGUITO MODIFICHE ORGANIZZATIVE	DANIELE VACCARO Firmato da DANIELE VACCARO il 27/09/2024 alle 13:12:14 CEST	DIEGO FORTE Firmato da DIEGO FORTE il 27/09/2024 alle 13:01:48 CEST IMC SICILIA ORIENTALE ANDREA PANTÒ Firmato da ANDREA PANTÒ L'ANDRO il 27/09/2024 alle 14:10:27 CEST	SIMONIA MIGLIAZZO Firmato da SIMONIA MIGLIAZZO il 27/09/2024 alle 14:31:35 CEST
0	30/04/2017	PRIMA EMISSIONE	GIUSEPPE LO VERSO	RSPP – RSQT AS GIUSEPPE GAUJANA IMC SICILIA ORIENTALE SALVATORE MODICA	MANUTENZIONE E PULIZIE SICILIA FERDINANDO ALESSANDRO
REV.	DATA EMISSIONE	MOTIVO ULTIMA REVISIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.65
			Rev.:	1
	Misure mitigative per la riduzione del rischio incendio negli impianti in cui si è in attesa del rilascio di CPI		Data Rev.:	26/09/2024
			Pagina: 2 di 11	

Direzione Business Regionale e Sviluppo
Intermodale
Direzione Regionale Sicilia

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
2. RESPONSABILITA'	4
3. STOCCAGGIO MATERIALI	5
3.1.BOMBOLE INFIAMMABILI	5
3.2. CARTA – STRACCI – TESSUTI – LEGNO.....	6
3.3. OLI LUBRIFICANTI	6
3.4. VERNICI – SOLVENTI – ALCOL E SIMILI	6
4. MODALITÀ OPERTIVE	6
4.1.CONTROLLI OPERATIVI E CARICHI DI INCENDIO DEI DEPOSITI DI STOCCAGGIO OLIO, VERNICI, BOMBOLE, CARTA, STRACCI, TESSUTI, LEGNO E LIQUIDI INFIAMMABILI	7
4.2. VERIFICA DEL CARICO DI INCENDIO	7
5. RIMESSA CIRCOLARE	8
VERIFICA DEL CARICO D'INCENDIO	8
6. CAPANNONE MANUTENZIONE RIMESSA ALE.....	8
VERIFICA DEL CARICO D'INCENDIO	8
7. ADDETTI ALLE EMERGENZE	9
8. VIE DI ESODO.....	9
9. ESERCITAZIONI ANTINCENDIO.....	9
A SEGUITO DELL'EFFETTUAZIONE DELL'ESERCITAZIONE ANTINCENDIO DOVRÀ ESSERE INVIATA COPIA DEL VERBALE REDATTO AL PERSONALE ASSENTE A MEZZO MAIL CON RICEVUTA DI RICEZIONE.....	9
10. REGISTRAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI CONTROLLI	9
11. MISURE MITIGATIVE.....	10
12. CONTROLLO OPERATIVO DEGLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI E DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI	10
13. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	11
14. ABBREVIAZIONI	11

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.65
			Rev.:	1
	Misure mitigative per la riduzione del rischio incendio negli impianti in cui si è in attesa del rilascio di CPI		Data Rev.:	26/09/2024
			Pagina: 3 di 11	

15. ALLEGATI.....
11

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.65
			Rev.:	1
	Misure mitigative per la riduzione del rischio incendio negli impianti in cui si è in attesa del rilascio di CPI		Data Rev.:	26/09/2024
			Pagina: 4 di 11	

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Istruzione operativa ha per scopo:

- definire delle modalità operative per la gestione e lo stoccaggio di materiali infiammabili al fine di ridurre il rischio dell'insorgenza di incendi;
- aumentare e mantenere le capacità necessarie per rispondere prontamente alle situazioni di emergenza, predisponendo appositi controlli supplementari nei reparti, capannoni e uffici da parte degli agenti incaricati;
- introdurre dispositivi e presidi antincendio e per la lotta agli incendi, integrativi a quelli normalmente sufficienti;
- determinare compiti, composizione e addestramento delle squadre di incaricati alla gestione delle emergenze, in particolare per quanto riguarda la lotta agli incendi;
- recepire le risultanze della relazione tecnica effettuata per l'ottenimento della autorizzazione preventiva dei VVFF e indicare le attività ed i controlli adottati all'interno dell'Officina al fine di gestire e mitigare il rischio incendio.

I controlli e le attività descritte nella presente istruzione sono da considerarsi quali soluzioni organizzative aggiuntive rispetto ai normali obblighi di legge in materia di prevenzione incendi, finalizzati a mitigare il rischio in attesa del rilascio del CPI da parte dei Vigili del Fuoco.

Le disposizioni contenute sono applicabili ai sottoelencati settori/attività dell'ITC Sicilia Orientale – OMR Messina:

- Presidi antincendio;
- Verifica delle porte antincendio;
- Depositi e stoccaggi oli e liquidi infiammabili;
- Verifica del carico d'incendio;
- Verifica dei percorsi d'esodo;
- Esercitazioni antincendio;
- Altre verifiche

2. RESPONSABILITA'

Tutti i lavoratori coinvolti nelle attività menzionate nella presente istruzione sono responsabili della corretta applicazione dell'istruzione stessa.

A tal fine si individuano i seguenti soggetti e strutture di competenza:

- a) Datore di Lavoro/Dirigente Delegato: sono responsabili della verifica ed approvazione e del rispetto della presente istruzione operativa;

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSI.IO.65
			Rev.: 1
	Misure mitigative per la riduzione del rischio incendio negli impianti in cui si è in attesa del rilascio di CPI		Data Rev.: 26/09/2024
			Pagina: 5 di 11

- b) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): ha l'incarico dell'aggiornamento periodico della procedura nel caso in cui sussistano significative variazioni;
- c) **Incaricato ai controlli IO 27** (individuato con apposita nomina) con l'incarico di provvedere ai seguenti compiti:
- I. sorveglianza visiva delle attrezzature antincendio (estintori) e degli impianti antincendio (lampade d'emergenza, ecc.) secondo quanto indicato nello scadenziario d'Impianto (IO 27/r.v. DBRSI.DRSI), rilevando e segnalando le eventuali NC individuate;
 - II. vigilare sulle situazioni pericolose (porte d'emergenza, vie d'esodo ingombre e/o ostruite da mezzi parcheggiati indebitamente, segnaletica mancante, rotta o illeggibile, accesso difficoltoso ai mezzi estinguenti per presenza ostacoli).
 - III. detiene, aggiorna e conserva il Registro presidi Antincendio (all.1 IO 27 r.v.) Le operazioni di revisione, collaudo, ispezione, controllo e manutenzione dei presidi antincendio vengono effettuate da ditta qualificata regolarmente incaricata
- d) Referente Magazzino/ASPP: svolgono il controllo operativo mensile stabilito nella presente IO;
- e) Preposti – Capi tecnici - Addetti Antincendio – ASPP: segnalano eventuali non conformità rispetto alla presente procedura operativa al Servizio di Prevenzione e Protezione.

3. STOCCAGGIO MATERIALI

3.1. BOMBOLE INFIAMMABILI

Lo stato dell'arte dell'IMC Sicilia Orientale – OMR Messina non prevede lo stoccaggio di bombole contenente sostanze infiammabili.

Nelle more di una eventuale variazione delle attività che ne prevedano il loro utilizzo dovranno essere stoccate in locali previsti, se disponibile. Nell'eventualità che deve essere ancora realizzato, deve essere utilizzato un locale isolato, con murature resistenti (con uno spessore di 20 cm circa, si raggiungono livelli di resistenza all'incendio REI 120) e areato. È preferibile privo di impianto elettrico o, in alternativa, disalimentarlo, tramite interruttori posti fuori del locale.

Evitare assolutamente la presenza contemporanea di bombole di ossigeno (o sostanze comburenti in genere) con quelle di gas infiammabili (acetilene, propano, GPL).

Altri luoghi adatti per lo stoccaggio delle bombole di gas infiammabili sono recinti o gabbie o altri luoghi similari all'aperto, purché le stesse siano fissate in modo da impedire cadute accidentali e protette da utilizzo non autorizzato (chiusura dei locali).

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.65
			Rev.:	1
	Misure mitigative per la riduzione del rischio incendio negli impianti in cui si è in attesa del rilascio di CPI		Data Rev.:	26/09/2024
			Pagina: 6 di 11	

Utilizzando il gabbiotto nei pressi del binario circolazione locomotive (zona rimessa circolare), occorre predisporre, nelle immediate vicinanze, un estintore carrellato da 30 kg in sostituzione del realizzando idrante UNI 45.

3.2. CARTA – STRACCI – TESSUTI – LEGNO

Devono essere ridotti i quantitativi in stoccaggio suddividendoli possibilmente in locali o zone distinti (evitare, cioè, di accumulare tutto in un unico locale). Limitare comunque la quantità stoccata nel medesimo ambiente ad un massimo di 25 quintali (50% della quantità massima prevista dalle norme antincendio, per tenere conto della presenza degli altri materiali).

Si tenga conto che 25 quintali (2.500 kg) di carta equivalgono a 200 scatoli (da 5 confezioni) di risme di carta A4 normalmente utilizzata negli uffici di Trenitalia (carta da 80 gr/m2).

3.3. OLI LUBRIFICANTI

Gli oli lubrificanti devono essere conservati nei contenitori di fornitura. Non è ammesso stocarli in vasche o serbatoi di accumulo. I fusti approvvigionati devono essere stoccati presso l'apposito locale dedicato che si trova presso la Rimessa Circolare dell'OMR, limitandone il quantitativo massimo a 1000 litri. Eventuali altri contenitori, di capacità inferiore per i prodotti utilizzati presso il reparto di lavorazione, devono essere stoccati in locali separati dal magazzino. Nei pressi del posto di stoccaggio dei fusti, devono essere disposti estintori manuali o un carrellato da 30kg.

3.4. VERNICI – SOLVENTI – ALCOL E SIMILI

I prodotti infiammabili in genere devono essere stoccati evitando i concentramenti in un'unica postazione, sfruttando i locali disponibili allo scopo, disalimentati elettricamente e con gli ingressi consentiti solo al personale autorizzato. Devono essere areati (aperture, finestre, griglie, ecc.).

Nelle immediate vicinanze devono essere disponibili estintori in numero sufficiente per lo spegnimento di un principio di incendio.

4. MODALITÀ OPERTIVE

Per quanto attiene ai controlli periodici sugli estintori, idranti, porte antincendio e vie di fuga si farà riferimento a quanto disposto nella IO n. 27/r.v. *“Gestione delle emergenze, monitoraggio e sorveglianza dei presidi antincendio, d'emergenza e di primo soccorso”*, gli incaricati effettuano la compilazione degli allegati previsti al fine di dimostrare l'effettuazione della sorveglianza sui presidi antincendio sopra riportati.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSI.IO.65
			Rev.: 1
	Misure mitigative per la riduzione del rischio incendio negli impianti in cui si è in attesa del rilascio di CPI		Data Rev.: 26/09/2024
			Pagina: 7 di 11

4.1. CONTROLLI OPERATIVI E CARICHI DI INCENDIO DEI DEPOSITI DI STOCCAGGIO OLIO, VERNICI, BOMBOLE, CARTA, STRACCI, TESSUTI, LEGNO E LIQUIDI INFIAMMABILI

Gli incaricati previsti al punto c) del paragrafo 2, in collaborazione con le figure previste al punto e) dovranno con cadenza mensile eseguire e registrare, utilizzando la check list di cui all'allegato 1, i seguenti controlli:

- verificare la corretta disposizione dei contenitori e dei fusti contenenti gli oli e i liquidi infiammabili, nonché, quando prevista, l'ottemperanza alle normative antincendio delle operazioni riguardanti il rifornimento con autobotte e/o con fusti dei rotabili e del GE individuati dalle procedure vigenti;
- verificare l'assenza di sversamenti;
verificare l'ordine industriale dell'ambiente;
- verificare la presenza dei materiali assorbenti da utilizzare in caso di sversamento
- verificare il rispetto dei quantitativi massimi di materiale infiammabile (deposito oli, carta, rotabili nei capannoni)

Ogni anomalia riscontrata deve essere immediatamente comunicata al RdI, e per conoscenza al RSPP/ASPP, RSGT/ASGT per l'adozione delle necessarie azioni correttive.

4.2. VERIFICA DEL CARICO DI INCENDIO

Al fine di ridurre, per quanto è possibile, il carico di incendio, cioè la quantità di sostanze combustibili che potrebbero sostenere la combustione in caso questa venisse innescata, il RMAG dovrà, con cadenza mensile:

- assicurarsi che negli ambienti di lavoro non vi siano materiali infiammabili abbandonati e/o stoccati in maniera errata;
- verificare lo stato degli archivi cartacei, ove presenti;
- verificare il rispetto del divieto di fumo;
- verificare lo stato della segnaletica

È compito del Referente Magazzino:

- verificare periodicamente i locali di stoccaggio dei lubrificanti, delle vernici e gli archivi cartacei per prevenire l'insorgere di situazioni potenzialmente pericolose;
- verificare che i prodotti infiammabili siano correttamente segregati;

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSI.IO.65
			Rev.: 1
	Misure mitigative per la riduzione del rischio incendio negli impianti in cui si è in attesa del rilascio di CPI		Data Rev.: 26/09/2024
			Pagina: 8 di 11

Tali controlli dovranno essere registrati nell'apposito modulo (Allegato 2 alla presente IO) con cadenza mensile. Ogni anomalia riscontrata deve essere immediatamente comunicata al RdI, RSPP/ASPP ed al RSGT/ASGT.

5. RIMESSA CIRCOLARE

Allo scopo di limitare la superficie coperta destinata alla manutenzione dei rotabili ferroviari a non più di 1000 mq, non si devono svolgere attività lavorative all'interno della rimessa in parola. Per quanto possibile, evitare rotabili in sosta al suo interno, o ridurne al minimo il numero, al fine di azzerare il rischio incendio all'interno del capannone stesso.

VERIFICA DEL CARICO D'INCENDIO

Il controllo della presenza ed efficienza degli estintori presenti nella rimessa viene eseguito dall'Incaricato Antincendio, che ha la sorveglianza visiva delle attrezzature antincendio (estintori) con cadenza mensile. Lo stesso verificherà che non vengano lasciati in sosta, al suo interno, più di un rotabile.

Inoltre, verificherà che nella rimessa non vi siano materiali infiammabili abbandonati.

6. CAPANNONE MANUTENZIONE RIMESSA ALE

È necessario limitare lo spazio utilizzato come postazioni per la manutenzione dei rotabili ad un massimo di 1000 mq, corrispondente, all'incirca, ai due binari della rimessa Ale.

La parte eccedente dovrebbe essere separata con strutture resistenti all'incendio, requisito che, nelle more della definizione dell'assetto produttivo dell'impianto, con la conseguente elaborazione della relazione antincendio congruente a tale definizione, non viene adottato. Si prescrive, comunque, di non stoccare rotabili e materiali infiammabili nella zona non attiva del capannone.

VERIFICA DEL CARICO D'INCENDIO

Il controllo della presenza e efficienza degli estintori presenti nei capannoni rotabili viene eseguito dall'Incaricato Antincendio, che ha la sorveglianza visiva delle attrezzature antincendio (estintori) con cadenza mensile.

Gli incaricati previsti al punto e) del paragrafo 2 dovranno verificare giornalmente che nel capannone rimessa Ale, non vi siano materiali infiammabili abbandonati.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.65
		Rev.:	1
	Misure mitigative per la riduzione del rischio incendio negli impianti in cui si è in attesa del rilascio di CPI	Data Rev.:	26/09/2024
		Pagina: 9 di 11	

7. ADDETTI ALLE EMERGENZE

Il numero degli addetti alle misure di emergenza, almeno relativamente alla protezione antincendio, deve essere opportunamente incrementato.

Costoro devono essere formati, almeno nell'ambito della prevenzione e lotta agli incendi, ai sensi del D.M. 2 settembre 2021, attraverso la frequenza del corso da 8 ore per attività di livello 2.

Nel campo della gestione delle emergenze deve essere, inoltre, incrementato il numero delle esercitazioni di allarme, evacuazione e spegnimento, effettuando delle prove semestrali, con il coinvolgimento degli addetti. Inoltre, deve essere garantita entro il mese successivo una ulteriore esercitazione a cui devono partecipare gli incaricati risultati assenti alla precedente prova.

8. VIE DI ESODO

Tutti gli incaricati alle misure di emergenza devono, compatibilmente con la propria attività lavorativa, tenere sotto controllo le vie di esodo e le uscite di emergenza della propria sede lavorativa, curando che siano mantenute sgombre e verificando che siano efficienti le aperture.

Qualora riscontrino materiali indebitamente depositati o altro che occupino le vie di esodo, ostacolando l'eventuale deflusso delle persone, devono richiedere l'immediato sgombero delle stesse. Si ribadisce, infine, l'importanza del controllo quotidiano sulla presenza e stato regolare dei dispositivi di spegnimento incendi (estintori portatili, carrellati, eventuali idranti).

9. ESERCITAZIONI ANTINCENDIO

Quale soluzione organizzativa aggiuntiva rispetto ai normali obblighi di legge in materia di prevenzione incendi finalizzati a mitigare il rischio in attesa del rilascio del CPI da parte dei Vigili del Fuoco, l'esercitazione antincendio viene svolta con cadenza semestrale e non annuale come previsto dal D.M. 02 settembre 2021.

A seguito dell'effettuazione dell'esercitazione antincendio dovrà essere inviata copia del verbale redatto al personale assente a mezzo mail con ricevuta di ricezione.

10. REGISTRAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI CONTROLLI

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSI.IO.65
			Rev.: 1
	Misure mitigative per la riduzione del rischio incendio negli impianti in cui si è in attesa del rilascio di CPI		Data Rev.: 26/09/2024
			Pagina: 10 di 11

I Responsabili dell'esecuzione dei controlli, completate le registrazioni, devono consegnare il modulo dei controlli (allegato 1 IO) al ASPP/ASGT per le opportune verifiche e archiviazione.

11. MISURE MITIGATIVE

Al fine di ridurre la probabilità di innesco di incendi e di ridurre i danni conseguenti, si ritiene opportuno adottare alcune misure aggiuntive rispetto a quanto solitamente indicato dai Vigili del Fuoco, che verranno progressivamente realizzate.

- *Magazzino e/o luogo adibito allo stoccaggio di materiale infiammabile:* riduzione della quantità di merce infiammabile depositata (archivi cartacei, stracci, ecc);
- *Capannone Rimessa Ale:* non fumare né usare fiamme libere; evitare l'utilizzo del cannello ossiacetilenico, verificare frequentemente lo stato di conservazione delle tubazioni flessibili in gomma; in caso di eccezionale utilizzo, chiudere sempre le bombole dopo l'uso,
- *Archivi:* riordinare e ridurre al minimo la quantità di carta accumulata; effettuare frequenti ispezioni ai locali, spegnere la luce prima di abbandonare il locale, non utilizzare assolutamente mezzi di riscaldamento elettrici;
- *Cabina elettrica:* prevedere frequenti ispezioni dall'esterno e dell'interno da parte degli abilitati; curare la pulizia dell'interno impedendo l'accumulo di materiale di qualunque tipo non previsto;
- *Locale deposito lubrificanti:* incrementare il numero degli estintori, portatili o carrellato, garantire l'areazione mantenendo pulite le griglie; mantenere pulite le vasche di raccolta degli sversamenti.

12. CONTROLLO OPERATIVO DEGLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI E DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

La DR Sicilia ha identificato e valutato sia gli aspetti ambientali significativi e sia i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi con lo svolgimento delle attività descritte nella presente Istruzione, attraverso i seguenti specifici documenti a cui si rimanda:

- Documento di Valutazione degli Aspetti Ambientali Significativi (VAAS)
- Documento di Analisi Ambientale (DAA)
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- In particolare, a seguito di tali analisi e valutazione, sono state definite adeguate Istruzioni di controllo operativo e definite specifiche attività di monitoraggio e misurazione di cui, quelle

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSI.IO.65
			Rev.: 1
	Misure mitigative per la riduzione del rischio incendio negli impianti in cui si è in attesa del rilascio di CPI		Data Rev.: 26/09/2024
			Pagina: 11 di 11

principali, sono riportate nel Piano di Sorveglianza dell’Impianto.

13. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- DM 02 settembre 2021 - Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.237 del 4-10-2021);
- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151;
- C.O. 380.4/DT del 30 maggio 2023 – Procedura “Gestione delle emergenze”;
- Istruzione Operativa n° 27 “Gestione delle Emergenze, monitoraggio e sorveglianza dei presidi antincendio, d'emergenza e di primo soccorso” rev. 5 del 13.03.2024

14. ABBREVIAZIONI

CPI	Certificato di Prevenzione Incendi
IMC	Impianto Manutenzione Corrente
RdI	Responsabile IMC
RSPP	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
RMAG	Referente Magazzino
RMI	Referente Manutenzione Impianti ed Attrezzature
RSGT	Responsabile Territoriale del Sistema di Gestione Territoriale
ASGT	Addetto al Sistema di Gestione Territoriale
ASPP	Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
REI	Indicatore di stabilità meccanica (Stabilità, Tenuta, Isolamento)
GE	Gruppo Elettrogeno

15. ALLEGATI

Allegato 1 – Check-list controlli operativi e carichi d’incendio

Allegato 2 – Check-list sorveglianza mensile