

DEIF n° 50.2

del 20 dicembre 2016

In vigore dalle ore 00,01 del 1 gennaio 2017

TRASPORTO DI VEICOLI INSERITI IN UN PIANO DI DISMISSIONE O SCADUTI DI REVISIONE

Annulla e sostituisce	Integra
DEIF 50.1 del 03 ottobre 2016 <i>Le modifiche apportate rispetto alla DEIF 50.1 sono contrassegnate a margine testo col simbolo</i>	▪ PGOS-TI art. 58 comma 4 ▪ MMV art 3.4 ▪ PGOS-TI art. 65 ▪ DTAI/IIM/SV del 11.12.2006

INDICE

1. PREMESSA – CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'INOLTRO DEI VEICOLI INSERITI IN UN PROGETTO DI DISMISSIONE.....	3
2.1 Programmazione dei treni.....	3
2.2 Controlli tecnici preventivi all'inoltro dei veicoli.....	4
2.3 Certificazione Idoneità al Trasporto.....	4
2.4 Compiti del personale di esercizio in relazione alla formazione del treno, alla verifica tecnica dei veicoli ed alla condotta dei treni.....	5
3. TRASPORTO DEI VEICOLI DESTINATI ALLE OFFICINE PER L'ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE DI SECONDO LIVELLO.....	6
3.1 Trasporto di locomotive e mezzi leggeri ed ETR.....	6
3.2 Trasporto di carri.....	6
3.3 Trasporto di carrozze e bagagliai	6

4. RICHIESTA A RFI DELLA AUTORIZZAZIONE TE.....	6
5. DISTRIBUZIONE	8
6. TABELLA	9
ALLEGATO A - LOCOMOTIVE DA MANOVRA.....	10
A.1 Generalità.....	10
A.2 Accertamenti tecnici a cui i veicoli devono essere sottoposti per valutarne l'idoneità al trasporto;.....	10
A.3. Disposizioni relative alla formazione del treno ed alla verifica tecnica dei veicoli.....	13
ALLEGATO B - CARRI INSCRITTI AL RIN, ANCHE CON ISCRIZIONE SOSPESA, SCADUTI DI REVISIONE DA OLTRE 6 MESI	14
B.1 Generalità.....	14
B.2 Accertamenti tecnici a cui i veicoli devono essere sottoposti per valutarne l'idoneità al trasporto.....	14
B.3 Disposizioni relative alla formazione del treno alla verifica tecnica dei veicoli ed alla condotta dei treni.	17
ALLEGATO C - CARROZZE E BAGAGLIAI.....	18
C.1 Generalità.....	18
C.2 Accertamenti tecnici a cui i veicoli devono essere sottoposti per valutarne l'idoneità al trasporto;.....	18
C.3 Condizioni di inoltro	21
ALLEGATO D - LOCOMOTIVE.....	23
D.1 Generalità.....	23
D.2 Accertamenti tecnici a cui i veicoli devono essere sottoposti per valutarne l'idoneità al trasporto.....	23
D.3 Disposizioni relative alla formazione del treno alla verifica tecnica dei veicoli.....	26
ALLEGATO E - MEZZI LEGGERI ED ETR.....	27
E.1 Generalità.....	27
E.2 Accertamenti tecnici a cui i veicoli devono essere sottoposti per valutarne l'idoneità al trasporto.....	27
E.3 Disposizioni relative alla formazione del treno alla verifica tecnica dei veicoli.....	30
ALLEGATO 1	32
ALLEGATO 2.....	35

1. PREMESSA – CAMPO DI APPLICAZIONE

Ad integrazione della PGOS-TI e del MMV punto 3.4, la presente DEIF disciplina le attività propedeutiche all'invio in composizione ai treni dei:

- 1) Veicoli registrati nel RIN, anche se nello stato "sospeso", per i quali Trenitalia è proprietaria o, Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM), destinati alla demolizione. La casistica che si potrà presentare è la seguente:
 - A. locomotive da manovra inserite in un piano di dismissione;
 - B. - Riservato -;
 - C. carrozze e bagagliai inseriti in un piano di dismissione;
 - D. locomotive inserite in un piano di dismissione ;
 - E. mezzi leggeri ed ETR inseriti in un piano di dismissione.
- 2) Veicoli non iscritti al RIN, che si spostano esclusivamente come merce viaggiante sulle proprie ruote, o sprovvisti di circolabilità sulle linee della IFN che devono essere percorse.
- 3) Veicoli scaduti di revisione che hanno superato la scadenza massima prevista dai PM e destinati alle officine per l'effettuazione della manutenzione ciclica.

2. ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'INOLTRO DEI VEICOLI INSERITI IN UN PROGETTO DI DISMISSIONE

2.1 Programmazione dei treni.

Il Project Manager (PM) del progetto di disinvestimento di veicoli, o un suo delegato, che ha l'incarico di gestire il processo di trasferimento di un veicolo verso un sito di demolizione, concorda con il Gestore dell'Asset assegnatario del veicolo le modalità di trasporto e richiede formalmente l'effettuazione del trasporto alla struttura divisionale di produzione che cura gli aspetti relativi alla programmazione e all'invio al sito di destinazione, in particolare a:

- - Riservato -
- Produzione Regionale per DPR
- Esercizio Servizio Universale per DPLH

Inoltre:

- richiede l'effettuazione degli specifici controlli tecnici propedeutici all'invio in composizione previsti nella presente DEIF;
- richiede la certificazione di idoneità per il trasporto;

- cura la messa a disposizione dei documenti di idoneità per il trasporto alla Struttura di programmazione del treno la quale programmerà le risorse e gli aspetti relativi alla effettuazione dell'invio

2.2 Controlli tecnici preventivi all'inoltro dei veicoli

Il PM richiede all'Impianto di Manutenzione assegnatario la messa a disposizione del materiale rotabile, comunicando il relativo programma temporale di invio.

Per poter essere inseriti in un trasporto, tutte le tipologie dei veicoli individuate in premessa, devono essere oggetto di specifici controlli tecnici riportati nelle schede allegate a cura dell' Impianto di Manutenzione assegnatario del mezzo o, su incarico di questo, a cura dell'Impianto di Manutenzione che, per dislocazione territoriale, potrà intervenire in modo più efficiente. Nelle schede sono indicati:

- gli accertamenti tecnici Ai quali i veicoli devono essere sottoposti per valutarne l'idoneità al trasporto, a seguito della quale è rilasciata la *Certificazione di Idoneità* al trasporto di cui al successivo punto 2.3;
- i vincoli tecnici a cui è soggetto il trasporto;
- le visite tecniche di origine e lungo il percorso.

L'Impianto assegnatario effettuerà le attività e gli specifici controlli tecnici propedeutici all'invio in composizione ai treni dei veicoli indicati, incaricando con specifico OdL personale in possesso dell' abilitazione specifiche per l'attività di sicurezza "Manutenzione" (MV) secondo quanto prescritto dalla COCS 20/DT r.v.

2.3 Certificazione Idoneità al Trasporto

Preliminarmente l'Impianto di Manutenzione si accerta, attraverso i sistemi informatici e/o la lettura del libro di bordo che il veicolo, non sia stato accantonato dopo uno svio, e, in tal caso, che sia stato sottoposto a quanto previsto dal punto 3.4 comma d del MMV ed ai controlli tecnici dopo svio previsti dal punto 3.5 comma c del MMV. Nel caso in cui venga riscontrato che, in seguito ad uno svio, sia stato accantonato senza i preventivi riscontri tecnici, preliminarmente deve essere applicato quanto previsto dai suddetti punti.

In seguito agli esiti positivi delle attività e dei controlli effettuati dal personale di Manutenzione, un agente dell'impianto in possesso delle competenze previste dalla COCS 20/DT r.v. per l'attività di Restituzione all'Esercizio dei veicoli, rilascia una *Certificazione di Idoneità al Trasporto*, specificando che "a

seguito dei controlli tecnici e delle attività di condizionamento e scollegamento previste dall'allegato ... alla DEIF 50, il rotabile risulta idoneo all'inoltro sulla IFN “, indicando gli eventuali vincoli tecnici e le situazioni di degrado dei veicoli che possano avere un impatto sulla sicurezza di esercizio e le eventuali azioni di mitigazione attuate (ad es. limitazioni di velocità, ecc.) al fine di consentire al personale di esercizio di adottare i provvedimenti e le precauzioni necessarie a garantire la sicurezza della circolazione e delle persone, compresa la necessità di ridurre la velocità o scortare il treno con personale tecnico.

L’Impianto di Manutenzione invia tale Certificazione al PM, che la inoltra alla struttura divisionale di produzione cui ha richiesto il trasporto, per l’emissione dei documenti necessari alla effettuazione del treno, e per:

- l’inserimento nei documenti di trasporto;
- la messa a disposizione del personale incaricato degli adempimenti previsti dall’Art. 58 - Circolazione e ubicazione nel treno dei mezzi di trazione inattivi in viaggio di trasferimento e dall’Art. 65 - Limitazione della velocità dei treni rispetto alla ubicazione ed al guasti delle locomotive del MMPGOS.
- la messa a disposizione del personale di Verifica incaricato della verifica tecnica al treno effettuata nella località dove il trasporto ha origine per i carri e le carrozze.

Inoltre per i veicoli indicati nell'allegato B e per i veicoli che viaggiano come merce viaggiante sulle proprie ruote, la Certificazione deve essere unita alla autorizzazione TE rilasciata da RFI.

Fermo restando il rispetto dell’ubicazione, se prevista, nel caso in cui in composizione al treno vi siano veicoli con diverse prescrizioni relative alla velocità di inoltro ed all’effettuazione delle visite tecniche lungo il percorso, all’intero convoglio devono essere prescritti i vincoli più restrittivi rispetto ai veicoli in composizione.

2.4 Compiti del personale di esercizio in relazione alla formazione del treno, alla verifica tecnica dei veicoli ed alla condotta dei treni

Per i veicoli oggetto della presente DEIF restano invariati i compiti del personale addetto alla Formazione dei Treni, alla Verifica, del Personale di Condotta ed della struttura di coordinamento dell’esercizio, anche nel caso debbano viaggiare come trasporti eccezionali nel rispetto di quanto disposto dalla DEIF 36/DT r.v.

3. TRASPORTO DEI VEICOLI DESTINATI ALLE OFFICINE PER L'ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE DI SECONDO LIVELLO

3.1 Trasporto di locomotive e mezzi leggeri ed ETR

Le locomotive ed i mezzi leggeri che devono essere inviati in una officina per eseguire una attività di manutenzione di secondo livello, qualora abbiano già superato la percorrenza prevista dal PM, devono essere sottoposti ai controlli previsti negli allegati A, D ed E, per i veicoli della stessa tipologia.

3.2 Trasporto di carri

I carri che devono essere inviati in una officina per eseguire una attività di manutenzione di secondo livello, qualora siano scaduti della revisione prevista dai piani di manutenzione da oltre sei mesi, possono essere inviati in composizione ai treni esclusivamente previo nulla osta TE rilasciato da RFI per poter essere inseriti in un trasporto e devono preventivamente essere sottoposti ai controlli previsti in allegato B.

3.3 Trasporto di carrozze e bagagliai

Le carrozze ed i bagagliai che devono essere inviati in una officina per eseguire una attività di manutenzione di secondo livello, qualora abbiano superato la scadenza temporale della revisione prevista dai piani di manutenzione e accantonati prima della scadenza di US ed RO, vengono sottoposti ai controlli previsti in allegato C con riferimento al caso C.1.1.

Qualora abbiano superato la scadenza temporale della revisione prevista dai piani di manutenzione e/o accantonati dopo la scadenza a tempo di US o di RO, nonché quelli, già accantonati, con Rev. Boccole scaduta da oltre un anno (boccole a rulli) o 6 mesi (boccole a strisciamento) vengono sottoposti ai controlli previsti in allegato C con riferimento al caso C.1.2.; in ogni caso l'accantonamento deve essere stato fatto prima della scadenza a percorrenza di US.

4. RICHIESTA A RFI DELLA AUTORIZZAZIONE TE

I carri scaduti della revisione prevista dai piani di manutenzione da oltre sei mesi e i veicoli non iscritti al RIN, possono essere inviati in composizione ai treni esclusivamente previo nulla osta TE rilasciato da RFI.

In Allegato 1 alla presente DEIF è riportato il modulo per la richiesta TE per il trasporto dei carri scaduti di revisione, in Allegato 2 il modulo per la richiesta TE per il trasporto di veicoli trasportati come merce viaggiante sulle proprie ruote o di veicoli sprovvisti di circolabilità sulle linee della IFN che devono essere percorse.

Dopo la richiesta del PM di effettuazione del trasporto di un veicolo per il cui inserimento in composizione necessita l'autorizzazione da parte di RFI, la struttura divisionale indicata nel precedente punto 2.1:

- 1) invia la richiesta di autorizzazione di Trasporto Eccezionale a RFI, allegando il Certificato di Idoneità al Trasporto ed idonea documentazione tecnica relativa alle modalità di circolazione (velocità di inoltro, ubicazione nella composizione del treno, ecc.):
 - Direzione Produzione – Sicurezza Produzione Sicurezza Circolazione – ROMA
 - Direzione Commerciale ed Esercizio Rete – Direzione Commerciale
- 2) inoltra l'autorizzazione al trasporto ricevuta da RFI, secondo quanto disposto nella DEIF 36 r.v. , congiuntamente al Certificato di Idoneità al Trasporto ed alla documentazione tecnica relativa alle modalità di circolazione (velocità di inoltro, ubicazione nella composizione del treno, ecc.).

La struttura divisionale di produzione che assicura il trasporto prima dell'invio dello stesso dovrà accertarsi della corretta applicazione di quanto previsto al punto 3.4.a al punto 3.5.a e 3.5.b del MMV.

5. DISTRIBUZIONE

La presente DEIF è distribuita da DT - Sicurezza di Esercizio:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMO e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B01 della COCS 37/DT r.v.
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della DEIF (vedere paragrafo TABELLA)¹. La distribuzione della DEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Divisioni Passeggeri Regionale e Passeggeri Long Haul;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi di ciascuna Divisione;
- al Coordinamento Operativo Territoriale (COT) in ambito Direzione Regionale Sicilia della Divisioni Passeggeri Regionale.
- Al personale incaricato della gestione dei contratti di demolizione dei veicoli
- Al personale incaricato della richiesta di autorizzazione TE ad RFI.

F.to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

6. TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze del sistema abilitativo previgente, destinatario della DEIF:

Condotta	A	B	C	D	E	F	2° Ag.			
	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2			
Accompagnamento e formazione treno	A	B	C	D						
	36.2	36.2	12.4	36.2						
Verifica	A	B	C							
	36.2	36.2	36.2							
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.									
	12.4									

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012 , destinatario della PEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	A5	B1	B2	
	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	
Accompagnamento e formazione treno	FT-A	FT-B	AT	AT1		
	36.2	36.2	36.2	36.2		
Verifica	VE-V	VE-M	VE-Mr	VE-S		
	36.2	36.2	36.2	36.2		
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.					
	12.4					

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

ALLEGATO A - LOCOMOTIVE DA MANOVRA

A.1 Generalità

Rientrano in questo punto le locomotive da manovra, iscritte al RIN, anche con iscrizione sospesa. Per poter essere inserite in composizione ad un treno, e comunque per il solo invio ai siti di accantonamento/demolizione, l'Impianto di Manutenzione che effettua i controlli tecnici deve certificare l'idoneità del veicolo al trasferimento, verificando, da quanto dichiarato nell'ultimo resoconto di prova ND09 conforme, che il rotabile non sia scaduto di prova ultrasuoni degli assi e che quindi l'accantonamento sia avvenuto prima della scadenza dei controlli US.

Qualora non ci fosse evidenza che l'accantonamento del veicolo sia avvenuto prima della scadenza della prova US conforme, o qualora non sia reperibile il ND09 che attesti l'effettuazione dello stesso controllo US, prima dell'inserimento del veicolo in un treno deve essere eseguita la prova US da parte di personale certificato come definito nella specifica CND 308177.

A.2 Accertamenti tecnici a cui i veicoli devono essere sottoposti per valutare l'idoneità al trasporto;

I veicoli devono essere oggetto delle attività e degli specifici controlli tecnici riportati in Tabella A a cura dell'Impianto di Manutenzione assegnataria del mezzo o, in alternativa, a cura dell'Impianto di Manutenzione che per dislocazione territoriale potrà intervenire in modo più efficiente.

TABELLA A – Check-list controlli di officina

Rif.	Operazione	note
1	Apertura delle portelle delle boccole e smontaggio del pressa cuscinetto per ispezione delle parti visibili del cuscinetto anteriore (gabbia, rulli) ponendo particolare attenzione alle condizioni del grasso al fine di individuare l'eventuale presenza di contaminanti (acqua, polvere, etc.) e/o eventuale deterioramento dello stesso (es. saponificazione, separazione olio/sapone, etc.)	
1b	Accurata visita delle boccole a strisciamento ponendo particolare attenzione che il fusello non presenti segni di	

	ruggine, al guancialetto alla quantità e qualità dell'olio e che non vi siano state infiltrazioni di acqua, polvere, etc.	
2	Misura dello scartamento interno in tre punti a circa 120° per ogni sala montata, con valore assoluto della differenza massima fra le tre misure degli scartamenti sullo stesso asse inferiore a 2 mm; ²	
3	Verifica delle condizioni bordino (quote caratteristiche e presenza di spigoli vivi): controllo strumentale delle quote.	
4	Verifica del limite usura ruota monoblocco: controllo visivo dell'integrità della linea di fede.	
5	Verifica spessore cerchione: controllo strumentale dello spessore del cerchione.	
6	Verifica larghezza cerchione o ruota monoblocco: controllo strumentale della quota.	
7	Controllo del consolidamento del cerchione come previsto nelle norme vigenti.	
8	Controllo rifollamento del piano di rotolamento: controllo visivo con eventuale controllo strumentale in presenza di rifollamento prossimo al limite d'esercizio.	
9	Controllo sfaccettature : controllo visivo di tutta la superficie di rotolamento con eventuale controllo strumentale in presenza di difetti superficiali prossimi al limite d'esercizio.	
10	Controllo difetti superficiali piano rotolamento: integrità cerchioni e ruote monoblocco: esame visivo accurato di tutte le zone dei vari componenti la sala montata.	
11	Controllo sospensioni, controllo visivo dello stato.	
12	Controllo che gli organi di trasmissione degli assi motori e delle parti meccaniche (bielle, catene...) siano disinseriti, scollegati, smontati e/o condizionati.	

² Nel caso in cui il veicolo sia stato accantonato prima della scadenza della precedente misurazione eseguita in conformità al relativo PM, è ammesso non eseguire la misura dello scartamento interno a condizione che tutti i restanti controlli previsti alla sala montata abbiano dato esito positivo.

13	Sezionamento di tutte le parti elettriche del circuito di trazione, che con movimento delle ruote possano "generare" correnti di corto circuito.	
14	Controllo integrità/stato dei vetri finestrino e parabrezza, ed eventuale condizionamento.	
15	Verifica parti mobili: parti mobili fissate regolarmente; parti amovibili non utilizzate riposte nelle proprie sedi/contenitori.	
16	Verifica chiusura ed assicurazione delle porte.	
17	Esecuzione lubrificazione/ingrassaggio in origine trasporto dei componenti soggetti a lubrificazione facenti parte del organi di moto e degli organi di trazione repulsione.	
18	Verifica della necessità di lubrificazione durante il trasporto.	
19	Verifica efficienza organi di trazione e repulsione.	
20	Intercettazione dei rubinetti di comando del freno.	
21	Verifica che con freno a mano in posizione sfrenato il veicolo sia sfrenato.	
22	Isolamento del veicolo dal freno continuo. ³	
23	Esclusione o disattivazione eventuali dispositivi atti a provocare l'intervento automatico del freno continuo;	
24	Eseguire la prova tenuta della Condotta Generale	
25	Eseguire la prova di movimentazione	

Non occorre eseguire lo smontaggio del pressacuscinetto delle boccole a rulli per il controllo del grasso quando, per la giacenza in accantonamento, la scadenza della revisione boccole non sia stata superata di un anno.

Nel caso in cui le boccole presentino indizi di non conformità dovranno essere eseguiti i necessari accertamenti e, se del caso, le sale dovranno essere sostituite o date ulteriori limitazioni di velocità rispetto a quanto previsto successivamente o restrizioni di circolazione.

³ L'isolamento del veicolo dal freno continuo non è richiesto qualora siano ancora valide le prove del freno e le scadenze dei componenti previste dal PM specifico

A.3. Disposizioni relative alla formazione del treno ed alla verifica tecnica dei veicoli

Le Locomotive da Manovra accantonate e iscritte al RIN, anche se con iscrizione sospesa, inefficienti devono viaggiare secondo le indicazioni delle specifiche DPC, dell'Art. 58/4 - Circolazione e ubicazione nel treno dei mezzi di trazione inattivi in viaggio di trasferimento e dell'Art. 65 - Limitazione della velocità dei treni rispetto alla ubicazione ed al guasti delle locomotive della PGOS di Trenitalia.

In ogni caso deve essere prevista una visita boccole con teletermometro:

- entro 70 km, dalla località di origine del trasporto e successivamente ogni 200 km, per le Locomotive da Manovra accantonate da più di sei mesi e meno di 5 anni, se con boccole a rulli, da meno di 5 anni se con boccole a strisciamento;
- entro 50 km dalla località di origine del trasporto e successivamente ogni 70 km, per le Locomotive da Manovra accantonate da oltre 5 anni.

Le locomotive da manovra non iscritte al RIN sono soggette ad autorizzazione TE rilasciata da RFI, ed, oltre ai controlli previsti in Tabella A, sono oggetto di quanto indicato al punto 3.4.a del MMV e ad una Visita Tecnica che dovrà essere eseguita secondo quanto prescritto al punto 3.5.a dello stesso.

Inoltre, una visita tecnica eseguita secondo quanto prescritto al punto 3.5.a del MMV, comprensiva del controllo temperatura boccole con teletermometro, deve essere prevista:

- entro 70 km dalla località di origine del trasporto e successivamente ogni 200 km, per le Locomotive da Manovra accantonate da meno di 5 anni;
- entro 50 km dalla località di origine del trasporto e successivamente ogni 70 km, per le Locomotive da Manovra accantonate da oltre 5 anni.

ALLEGATO B - CARRI INSCRITTI AL RIN, ANCHE CON ISCRIZIONE SOSPESA, SCADUTI DI REVISIONE DA OLTRE 6 MESI

B.1 Generalità

Si possono presentare i seguenti casi:

- 1) carri scaduti di revisione da oltre sei mesi e fino a cinque anni;
- 2) carri scaduti di revisione da oltre cinque anni.

Questi veicoli viaggiano sempre come TE e sono oggetto di quanto indicato al punto 3.4.b del MMV, le Visite Tecniche di origine e di transito a tali veicoli dovranno essere eseguite secondo quanto prescritto al punto 3.5.b dello stesso.

- 3) carri cancellati dal RIN e quindi classificati come merce viaggiante sulle proprie ruote, si identificano nei veicoli di cui al punto 3.4.a del MMV e le Visite Tecniche di origine e di transito a tali veicoli dovranno essere eseguite secondo quanto prescritto al punto 3.5.a dello stesso.

B.2 Accertamenti tecnici a cui i veicoli devono essere sottoposti per valutare l'idoneità al trasporto

Per poter essere inseriti in composizione ad un treno, e comunque per il solo invio alla revisione o ai siti di accantonamento/demolizione, i carri devono essere oggetto dei controlli tecnici riportati in Tabella B a cura dell'Impianto di Manutenzione che per dislocazione territoriale potrà intervenire in modo più efficiente.

Prerequisito ai controlli tecnici è la verifica sulle boccole della presenza della piastrina indicante la revisione della sala montata e dei relativi controlli non distruttivi.

TABELLA B – check-list controlli di officina

Rif.	Operazione	note
1	Apertura delle portelle delle boccole e smontaggio del pressa cuscinetto per ispezione delle parti visibili del cuscinetto anteriore (gabbia, rulli) ponendo particolare attenzione alle condizioni del grasso al fine di individuare l'eventuale presenza di contaminanti (acqua, polvere, etc.) e/o eventuale deterioramento dello stesso (es. saponificazione, separazione olio/sapone, etc.) ⁴	
1a	Accurata visita alle boccole a strisciamento con smontaggio degli elementi che non consentono l'ispezione (guancialetto, vaschetta ecc.) ponendo particolare attenzione al fusello che non presenti segni di ruggine, al guancialetto, alla quantità e qualità dell'olio e che non vi siano state infiltrazioni d'acqua o eventuali contaminanti; ⁴	
2	Misura dello scartamento interno in tre punti a circa 120° per ogni sala montata, con valore assoluto della differenza massima fra le tre misure degli scartamenti sullo stesso asse inferiore a 2 mm;	
3	Verifica delle condizioni bordino (quote caratteristiche e presenza di spigoli vivi): controllo strumentale delle quote.	
4	Verifica del limite usura ruota monoblocco: controllo visivo dell'integrità della linea di fede.	
5	Verifica spessore cerchione: controllo strumentale dello spessore del cerchione.	
6	Verifica larghezza cerchione o ruota monoblocco: controllo strumentale della quota.	

⁴ Questa attività deve essere eseguita per veicoli scaduti di revisione da più di 6 mesi

7	Controllo del consolidamento del cerchione come previsto nelle norme vigenti.	
8	Controllo rifollamento del piano di rotolamento: controllo visivo con eventuale controllo strumentale in presenza di rifollamento prossimo al limite d'esercizio.	
9	Controllo sfaccettature : controllo visivo di tutta la superficie di rotolamento con eventuale controllo strumentale in presenza di difetti superficiali prossimi al limite d'esercizio.	
10	Controllo difetti superficiali piano rotolamento: integrità cerchioni e ruote monoblocco: esame visivo accurato di tutte le zone dei vari componenti la sala montata.	
11	Controllo sospensioni, controllo visivo dello stato.	
13	Verifica parti mobili: parti mobili fissate regolarmente; parti amovibili non utilizzate riposte nelle proprie sedi/contenitori.	
14	Verifica efficienza degli organi di trazione e repulsione ed eventuale esecuzione lubrificazione/ingrassaggio .	
15	Verifica che con freno a mano in posizione sfrenato il veicolo sia sfrenato.	
16	Isolamento del veicolo dal freno continuo.	
17	Applicazione Etichette Mod. U + K + R1	
18	Esecuzione di una prova di tenuta della Condotta Generale	
19	Esecuzione di una prova di movimentazione	

Non occorre eseguire lo smontaggio del pressacuscinetto delle boccole a rulli per il controllo del grasso quando, per la giacenza in accantonamento, la scadenza della revisione boccole non sia stata superata di un anno.

Nel caso in cui le boccole presentino indizi di non conformità dovranno essere eseguiti i necessari accertamenti e, se del caso, le sale dovranno essere sostituite o date ulteriori limitazioni di velocità rispetto a quanto previsto successivamente o restrizioni di circolazione.

B.3 Disposizioni relative alla formazione del treno alla verifica tecnica dei veicoli ed alla condotta dei treni.

Rispetto a quanto disposto dalla DEIF 36/DT r.v., devono essere attuate le seguenti integrazioni:

- a) La velocità massima d'inoltro dei carri è di 55 km/h;
- b) Sui rami deviati degli scambi non deve essere superata la velocità di 15 km/h;
- c) Visita completa di transito (Vct):
 - almeno entro 200 km dalla località di origine del trasporto e successivamente ogni 200 km per i carri di cui al punto B.1.1 escluso i carri con boccole a strisciamento;
 - entro 50 km dalla località di origine del trasporto e successivamente ogni 70 km, comprensiva di controllo temperatura boccole con tele-termometro, per i carri di cui a punti B.1.1 con boccole a strisciamento, B.1.2. e B.1.3

ALLEGATO C - CARROZZE E BAGAGLIAI

C.1 Generalità

Si possono presentare i seguenti casi:

- 1) carrozze e bagagliai iscritti al RIN, anche con iscrizione sospesa, scaduti di revisione accantonati prima della scadenza di US ed RO; in questo caso l'Impianto di Manutenzione che effettua la visita tecnica deve certificare che l'accantonamento sia avvenuto prima della scadenza.
- 2) carrozze e bagagliai iscritti al RIN, anche con iscrizione sospesa, scaduti di revisione accantonati dopo la scadenza a tempo di US o di RO, nonché quelli, già accantonati, con Rev. Boccole scaduta da oltre un anno (boccole a rulli) o 6 mesi (boccole a strisciamento); in ogni caso l'accantonamento deve essere stato fatto prima della scadenza a percorrenza di US .
- 3) carrozze e bagagliai cancellati dal RIN e quindi classificati come merce viaggiante sulle proprie ruote sono soggetti a TE e pertanto si identificano nei veicoli di cui al punto 3.4.a del MMV e la Visita Tecnica dovrà essere eseguita secondo quanto prescritto al punto 3.5.a dello stesso.

C.2 Accertamenti tecnici a cui i veicoli devono essere sottoposti per valutarne l'idoneità al trasporto;

Per poter essere inseriti in composizione ad un treno, e comunque per il solo invio ai siti di accantonamento/demolizione, i veicoli viaggiatori non ancora cancellati dal RIN, devono essere oggetto dei controlli tecnici riportati in Tabella C a cura dell'Impianto di Manutenzione a cui il veicolo è assegnato o, in alternativa, a cura dell'Impianto di Manutenzione che per dislocazione territoriale potrà intervenire in modo più efficiente.

Prerequisito ai controlli tecnici è la verifica sulle boccole della presenza della piastrina indicante la revisione della sala montata e dei relativi controlli non distruttivi.

TABELLA C – check-list controlli di officina

Rif.	Operazione	Caso C.1.1	Caso C.1.2
1	Apertura delle portelle delle boccole per la verifica dell'assenza di contaminanti (acqua, polvere, etc.) e/o eventuale deterioramento del grasso (es. saponificazione, separazione olio/sapone, etc.)	SI	SI
1a	Apertura delle portelle delle boccole e smontaggio del pressa cuscinetto per ispezione delle parti visibili del cuscinetto ponendo particolare attenzione alle condizioni del grasso al fine di individuare l'eventuale presenza di contaminanti (acqua, polvere, etc.) e/o eventuale deterioramento dello stesso (es. saponificazione, separazione olio/sapone, etc.)	NO	SI
1b	Accurata visita alle boccole a strisciamento con smontaggio degli elementi che non consentono l'ispezione (guancialetto, vaschetta ecc.) ponendo particolare attenzione al fusello che non presenti segni di ruggine, al guancialetto, alla quantità e qualità dell'olio e che non vi siano state infiltrazioni d'acqua o eventuali contaminanti;	NO	SI
2	Condizionamento delle boccole alle quali dovessero venir asportati alcuni accessori (Geu, sensori ecc.).	SI	SI
3	Misura dello scartamento interno in tre punti a circa 120° per ogni sala montata, con valore assoluto della differenza massima fra le tre misure degli scartamenti sullo stesso asse inferiore a 2 mm ⁵	NO	SI

⁵ Nel caso in cui il veicolo sia stato accantonato prima della scadenza della precedente misurazione eseguita in conformità al relativo PM, è ammesso non eseguire la misura dello scartamento interno a condizione che tutti i restanti controlli previsti alla sala montata abbiano dato esito positivo.

4	Verifica delle condizioni bordino (quote caratteristiche e presenza di spigoli vivi): controllo strumentale delle quote.	SI	SI
5	Verifica del limite usura ruota monoblocco: controllo visivo dell'integrità della linea di fede.	SI	SI
6	Verifica spessore cerchione: controllo strumentale dello spessore del cerchione.	SI	SI
7	Verifica larghezza cerchione o ruota monoblocco: controllo strumentale della quota.	SI	SI
8	Controllo del consolidamento del cerchione come previsto nelle norme vigenti.	SI	SI
9	Controllo rifollamento del piano di rotolamento: controllo visivo con eventuale controllo strumentale in presenza di rifollamento prossimo al limite d'esercizio.	SI	SI
10	Controllo sfaccettature : controllo visivo di tutta la superficie di rotolamento con eventuale controllo strumentale in presenza di difetti superficiali prossimi al limite d'esercizio.	SI	SI
11	Controllo difetti superficiali piano rotolamento: integrità cerchioni e ruote monoblocco: esame visivo accurato di tutte le zone dei vari componenti la sala montata.	SI	SI
12	Controllo sospensioni, controllo visivo dello stato.	SI	SI
13	Esecuzione di un controllo del sottocassa verificando che non vi siano mancanze di perni o bielletto, e che gli organi siano adeguatamente fissati. Nel caso di mancanza di alcuni componenti si deve provvedere ad assicurare la stabilità per il viaggio delle parti restanti, le mancanze non devono comunque interferire con la sicurezza della circolazione	SI	SI
14	Esecuzione dell'eventuale condizionamento per permettere l'inoltro dei veicoli a destino (controllo ed eventuale assicurazione di porte, finestrini,	SI	SI

	mantici, ponticelli ecc.)		
15	Verifica efficienza organi di trazione e repulsione ed eventuale lubrificazione.	SI	SI
16	Verifica che con freno a mano in posizione sfrenato il veicolo sia sfrenato.	SI	SI
17	Isolamento del veicolo dal freno continuo. ⁶	SI	SI
18	Esecuzione di una prova di tenuta della Condotta Generale.	SI	SI
19	Applicazione Etichette Mod. K + R1 indicando nelle precisazioni supplementari "Invio alla demolizione".	SI	SI
20	Esecuzione di una prova di movimentazione	SI	SI

Non occorre eseguire lo smontaggio del pressacuscinetto delle boccole a rulli per il controllo del grasso quando, per la giacenza in accantonamento, la scadenza della revisione boccole non sia stata superata di un anno.

Nel caso in cui le boccole presentino indizi di non conformità dovranno essere eseguiti i necessari accertamenti e, se del caso, le sale dovranno essere sostituite o date ulteriori limitazioni di velocità rispetto a quanto previsto successivamente o restrizioni di circolazione.

Per i veicoli non iscritti al RIN (caso C.1.3) deve essere eseguita, oltre a quanto previsto alla colonna del caso C.1.2, la verifica del parallelismo facce interne delle ruote con la misura dello scartamento interno in tre punti a circa 120°.

C.3 Condizioni di inoltro

Veicoli di cui al punto C.1.1.

Dovrà essere prescritta la limitazione di velocità di inoltro di 90 Km/h, salvo ulteriori limitazioni previste dalle specifiche DPC o quella imposta dal Personale abilitato alla verifica tecnica dei veicoli, in relazione alle condizioni specifiche di ciascun veicolo, inoltre:

⁶ L'isolamento del veicolo dal freno continuo non è richiesto qualora siano ancora valide le prove del freno e le scadenze dei componenti previste dal PM specifico

- per i veicoli accantonati da più di sei mesi ed entro i 5 anni, l'esecuzione di una Vct entro 200 km dall'origine del trasporto e successivamente ogni 200 km di percorrenza.
- per i veicoli accantonati da più di 5 anni l'esecuzione di una Vct entro 70 km dalla località di origine del trasporto e successivamente ogni 200 km

Veicoli di cui al punto C.1.2. e C.1.3

- Dovrà essere prescritta la limitazione di velocità di inoltre a 55 km/h; eventuali ulteriori limitazioni della stessa potranno essere indicate dal PdV a seguito della Visita Tecnica.

Dovrà essere eseguita una Visita tecnica completa di transito (Vct), :

- entro 200 km dalla località di origine del trasporto e successivamente ogni 200 km per i veicoli di cui al caso C.1.2;
- entro 50 km dalla località di origine del trasporto e successivamente ogni 70 km, comprensiva di controllo temperatura boccole con teletermometro, per i veicoli di cui al caso C.1.3;

Vengono fatte salve ulteriori limitazioni riportate nell'autorizzazione TE.

I veicoli viaggiatori non iscritti al RIN sono soggetti ad autorizzazione TE rilasciata da RFI, ed oggetto di quanto indicato al punto 3.4.a del MMV; la Visita Tecnica a tali veicoli dovrà essere eseguita secondo quanto prescritto al punto 3.5.a dello stesso.

ALLEGATO D - LOCOMOTIVE

D.1 Generalità

Le locomotive iscritte al RIN, anche con iscrizione sospesa, possono essere inserite in composizione ai treni per il solo invio ai siti di accantonamento/demolizione secondo quanto disposto dalle DPC, dalla PGOS TI, art. 58 punto 4, e dopo l'effettuazione di specifici controlli tecnici.

D.2 Accertamenti tecnici a cui i veicoli devono essere sottoposti per valutarne l'idoneità al trasporto

Le locomotive di cui al precedente punto devono essere oggetto degli specifici controlli tecnici riportati in Tabella D a cura dell'Impianto di Manutenzione assegnataria del mezzo o, in alternativa, a cura dell'Impianto di Manutenzione che per dislocazione territoriale potrà intervenire in modo più efficiente.

L'Impianto di Manutenzione che effettua i controlli tecnici deve certificare l'idoneità del veicolo al trasferimento, verificando quanto dichiarato nell'ultimo resoconto di prova ND09 conforme, e che il rotabile non è scaduto di prova ultrasuoni degli assi e che quindi l'accantonamento è avvenuto prima della scadenza.

Qualora non ci fosse evidenza che l'accantonamento del veicolo sia avvenuto prima della scadenza della prova US conforme o qualora non sia reperibile il ND09 che attesti l'effettuazione dello stesso controllo US, prima dell'inserimento del veicolo in un treno deve essere eseguita la prova US da parte di personale certificato come definito nella specifica CND 308177.

TABELLA D – Check-list controlli di officina

Rif.	Operazione	Note
1	Apertura delle portelle delle boccole e smontaggio del pressa cuscinetto per ispezione delle parti visibili del cuscinetto ponendo particolare attenzione alle condizioni del grasso al fine di individuare l'eventuale presenza di contaminanti (acqua, polvere, etc.) e/o eventuale deterioramento dello stesso (es. saponificazione, separazione olio/sapone, etc.)	

1a	Accurata visita alle boccole a strisciamento ponendo particolare attenzione che il fusello non presenti segni di ruggine, al guancialetto, alla quantità e qualità dell'olio e che non vi siano state infiltrazioni d'acqua, separazione olio/sapone, ecc.).	
2	Misura dello scartamento interno in tre punti a circa 120° per ogni sala montata, con valore assoluto della differenza massima fra le tre misure degli scartamenti sullo stesso asse inferiore a 2 mm ⁷	
3	Verifica delle condizioni bordino (quote caratteristiche e presenza di spigoli vivi): controllo strumentale delle quote	
4	Verifica del limite usura ruota monoblocco: controllo visivo dell'integrità della linea di fede	
5	Verifica spessore cerchione: controllo strumentale dello spessore del cerchione	
6	Verifica larghezza cerchione o ruota monoblocco: controllo strumentale della quota	
7	Controllo del consolidamento del cerchione come previsto nelle norme vigenti	
8	Controllo rifollamento del piano di rotolamento: controllo visivo con eventuale controllo strumentale in presenza di rifollamento prossimo al limite d'esercizio	
9	Controllo sfaccettature : controllo visivo di tutta la superficie di rotolamento con eventuale controllo strumentale in presenza di difetti superficiali prossimi al limite d'esercizio.	
10	Controllo difetti superficiali piano rotolamento: integrità cerchioni e ruote monoblocco: esame visivo accurato di tutte le zone dei vari componenti la sala montata.	
11	Controllo sospensioni, controllo visivo dello stato.	

⁷ Nel caso in cui il veicolo sia stato accantonato prima della scadenza della precedente misurazione eseguita in conformità al relativo PM, è ammesso non eseguire la misura dello scartamento interno a condizione che tutti i restanti controlli previsti alla sala montata abbiano dato esito positivo.

12	Controllo organi di trasmissione degli assi motori disinseriti, scollegati, smontati e/o condizionati sia parti meccaniche (bielle, catene...).	
13	Sezionamento di tutte le parti elettriche del circuito di trazione, che con movimento delle ruote possano "generare" correnti di corto circuito.	
14	Controllo integrità/stato dei vetri finestrino e parabrezza, ed eventuale condizionamento.	
15	Verifica parti mobili: parti mobili fissate regolarmente; parti amovibili non utilizzate riposte nelle proprie sedi/contenitori.	
16	Verifica chiusura ed assicurazione delle porte.	
17	Esecuzione lubrificazione/ingrassaggio in origine trasporto dei componenti soggetti a lubrificazione facenti parte del organi di moto e degli organi di trazione repulsione	
18	Verifica della necessità di lubrificazione durante il trasporto	
19	Verifica efficienza organi di trazione e repulsione	
20	Intercettazione dei rubinetti di comando del freno	
21	Verifica che con freno a mano in posizione sfrenato il veicolo sia sfrenato.	
22	Isolamento del veicolo dal freno continuo ⁸	
23	Esclusione o disattivazione eventuali dispositivi atti a provocare l'intervento automatico del freno continuo	
24	Eseguire la prova tenuta della Condotta Generale	
25	Eseguire la prova di movimentazione	

Non occorre eseguire lo smontaggio del pressacuscinetto delle boccole a rulli per il controllo del grasso quando, per la giacenza in accantonamento, la scadenza della revisione boccole non sia stata superata di un anno.

⁸ L'isolamento del veicolo dal freno continuo non è richiesto qualora siano ancora valide le prove del freno e le scadenze dei componenti previste dal PM specifico

Nel caso in cui le boccole presentino indizi di non conformità dovranno essere eseguiti i necessari accertamenti e, se del caso, le sale dovranno essere sostituite o date ulteriori limitazioni di velocità rispetto a quanto previsto successivamente o restrizioni di circolazione.

D.3 Disposizioni relative alla formazione del treno alla verifica tecnica dei veicoli.

Le Locomotive accantonate e iscritte al RIN, anche se con iscrizione sospesa, inefficienti devono viaggiare secondo le indicazioni delle specifiche DPC, dell'Art. 58-Circolazione e ubicazione nel treno dei mezzi di trazione inattivi in viaggio di trasferimento punto 4 e dell'Art.65- Limitazione della velocità dei treni rispetto alla ubicazione ed al guasti delle locomotive della PGOS di Trenitalia.

In ogni caso deve essere prevista una visita boccole con teletermometro:

- entro 200 km dalla località di origine del trasporto e successivamente ogni 200 km, per le Locomotive accantonate da più di sei mesi e da meno di 5 anni;
- entro 50 km dalla località di origine del trasporto e successivamente ogni 70 km, per le Locomotive accantonate da oltre 5 anni.

Le locomotive non iscritte al RIN sono soggette ad autorizzazione TE rilasciata da RFI, ed oggetto, oltre ai controlli previsti in Tabella D, di quanto indicato al punto 3.4.a del MMV e la Visita Tecnica dovrà essere eseguita secondo quanto prescritto al punto 3.5.a dello stesso.

A tali veicoli deve essere prevista la visita tecnica di cui al punto 3.5.a del MMV comprensiva del controllo temperatura boccole con teletermometro:

- entro 200 km dalla località di origine del trasporto e successivamente ogni 200 km, per le Locomotive accantonate da più di sei mesi e da meno di 5 anni;
- entro 50 km dalla località di origine del trasporto e successivamente ogni 70 km, per le Locomotive accantonate da oltre 5 anni.

ALLEGATO E - MEZZI LEGGERI ED ETR

E.1 Generalità

I mezzi leggeri e gli ETR iscritti al RIN, anche con iscrizione sospesa, possono essere inserite in composizione ai treni per il solo invio ai siti di accantonamento/demolizione secondo quanto disposto dalle specifiche DPC, dalla PGOS TI, art. 58 punto 4, e dopo l'effettuazione di specifici controlli tecnici.

E.2 Accertamenti tecnici a cui i veicoli devono essere sottoposti per valutarne l'idoneità al trasporto

Per poter essere inseriti in composizione ad un treno i veicoli devono essere oggetto dei controlli tecnici riportati in Tabella E a cura dell'Impianto di Manutenzione a cui il veicolo è assegnato in manutenzione o, in alternativa, a cura dell'Impianto di Manutenzione che per dislocazione territoriale potrà intervenire in modo più efficiente.

L'Impianto di Manutenzione che effettua i controlli tecnici deve certificare l'idoneità del veicolo al trasferimento, verificando quanto dichiarato nell'ultimo resoconto di prova ND09 conforme, e che il rotabile non è scaduto di prova ultrasuoni degli assi e che quindi l'accantonamento è avvenuto prima della scadenza.

Qualora non ci fosse evidenza che l'accantonamento del veicolo sia avvenuto prima della scadenza della prova US conforme o qualora non sia reperibile il ND09 che attesti l'effettuazione dello stesso controllo US, prima dell'inserimento del veicolo in un treno deve essere eseguita la prova US da parte di personale certificato come definito nella specifica CND 308177.

TABELLA E – check-list controlli di officina

Rif.	Operazione	Note
1	Apertura delle portelle delle boccole per la verifica dell'assenza di contaminanti (acqua, polvere, etc.) e/o eventuale deterioramento del grasso (es. saponificazione, separazione olio/sapone, etc)	

1a	Apertura delle portelle delle boccole e smontaggio del pressa cuscinetto per ispezione delle parti visibili del cuscinetto ponendo particolare attenzione alle condizioni del grasso al fine di individuare l'eventuale presenza di contaminanti (acqua, polvere, etc.) e/o eventuale deterioramento dello stesso (es. saponificazione, separazione olio/sapone, etc)	
2	Condizionamento delle boccole alle quali dovessero venir asportati alcuni accessori (Geu, sensori ecc.).	
3	Misura dello scartamento interno in tre punti a circa 120° per ogni sala montata, con valore assoluto della differenza massima fra le tre misure degli scartamenti sullo stesso asse inferiore a 2 mm ⁹	
4	Verifica delle condizioni bordino (quote caratteristiche e presenza di spigoli vivi): controllo strumentale delle quote.	
5	Verifica del limite usura ruota monoblocco: controllo visivo dell'integrità della linea di fede.	
6	Verifica spessore cerchione: controllo strumentale dello spessore del cerchione.	
7	Verifica larghezza cerchione o ruota monoblocco: controllo strumentale della quota.	
8	Controllo del consolidamento del cerchione come previsto nelle norme vigenti.	
9	Controllo rifollamento del piano di rotolamento: controllo visivo con eventuale controllo strumentale in presenza di rifollamento prossimo al limite d'esercizio.	
10	Controllo sfaccettature : controllo visivo di tutta la superficie di rotolamento con eventuale controllo strumentale in presenza di difetti superficiali prossimi al limite d'esercizio.	
11	Controllo difetti superficiali piano rotolamento: integrità cerchioni e ruote monoblocco: esame visivo accurato di tutte le zone dei vari componenti la sala montata.	

⁹ Nel caso in cui il veicolo sia stato accantonato prima della scadenza della precedente misurazione eseguita in conformità al relativo PM, è ammesso non eseguire la misura dello scartamento interno a condizione che tutti i restanti controlli previsti alla sala montata abbiano dato esito positivo.

12	Scollegamento eventuali alberi cardanici di trasmissione	
13	Controllo organi di trasmissione degli assi motori disinseriti e/o scollegati	
14	Sezionamento di tutte le parti elettriche del circuito di trazione, che con movimento delle ruote possano "generare" correnti di corto circuito.	
15	Controllo sospensioni, controllo visivo dello stato.	
16	Esecuzione di un controllo del sottocassa verificando che non vi siano mancanze di perni o biellette, leveraggi e che gli organi siano adeguatamente fissati. Nel caso di mancanza di alcuni componenti si deve provvedere ad assicurare la stabilità per il viaggio delle parti restanti, le mancanze non devono comunque interferire con la sicurezza della circolazione	
17	Esecuzione lubrificazione/ingrassaggio in origine trasporto dei componenti soggetti a lubrificazione facenti parte del organi di moto e degli organi di trazione repulsione.	
18	Esecuzione del condizionamento per permettere l'inoltro dei veicoli a destino (controllo della corretta chiusura delle porte esterne con gli appositi dispositivi, chiusura dei predellini/gradini mobili, finestrini, mantici, ponticelli, carenature e portelle, verifica del fissaggio dei dispositivi sull'imperiale, ecc.)	
19	Controllo integrità/stato dei vetri finestrino e parabrezza, ed eventuale condizionamento.	
20	Verifica trazione e repulsione e corretta unione dei veicoli (meccanica, pneumatica, ecc.).	
21	Verifica che con freno a mano in posizione sfrenato il veicolo sia sfrenato.	
22	Isolamento del veicolo dal freno continuo.	
23	Intercettazione dei rubinetti di comando del freno. ¹⁰	
24	Esclusione o disattivazione eventuali dispositivi atti a provocare l'intervento automatico del freno continuo.	

¹⁰ L'isolamento del veicolo dal freno continuo non è richiesto qualora siano ancora valide le prove del freno e le scadenze dei componenti previste dal PM specifico

25	Esecuzione di una prova di tenuta della Condotta Generale.	
26	Esecuzione di una prova di movimentazione	

Non occorre eseguire lo smontaggio del pressacuscinetto delle boccole a rulli per il controllo del grasso quando, per la giacenza in accantonamento, la scadenza della revisione boccole non sia stata superata di un anno.

Nel caso in cui le boccole presentino indizi di non conformità dovranno essere eseguiti i necessari accertamenti e, se del caso, le sale dovranno essere sostituite o date ulteriori limitazioni di velocità rispetto a quanto previsto successivamente o restrizioni di circolazione.

E.3 Disposizioni relative alla formazione del treno alla verifica tecnica dei veicoli.

I mezzi leggeri e gli ETR accantonati e iscritti al RIN, anche se con iscrizione sospesa, inefficienti devono viaggiare secondo le indicazioni delle specifiche DPC, dell'Art. 58-Circolazione e ubicazione nel treno dei mezzi di trazione inattivi in viaggio di trasferimento punto 4 e dell'Art.65- Limitazione della velocità dei treni rispetto alla ubicazione ed al guasti delle locomotive della PGOS di Trenitalia.

In deroga punto 5.4 *Traino dei complessi inattivi* della DPC , è consentito mettere in coda ai veicoli destinati alla dismissione un numero strettamente sufficiente di veicoli di materiale ordinario munito di freno continuo tipo viaggiatori nei limiti imposti dalla DPC. In questo caso occorrerà adottare le seguenti mitigazioni:

- la velocità non potrà essere superiore ai 55 km/h con una riduzione a 15 km/h sui rami deviati dei deviatoi;
- divieto di spinta in coda per qualsiasi motivo, incluso il soccorso;
- l'AdC deve curare che l'avviamento e la ripresa della corsa avvengano gradualmente senza strappi.

In ogni caso deve essere prevista una visita boccole con teletermometro:

- entro 200 km dalla località di origine del trasporto e successivamente ogni 200 km, per i veicoli accantonati da più di sei mesi e da meno di 5 anni;
- entro 50 km dalla località di origine del trasporto e successivamente ogni 70 km,, per i veicoli accantonati da oltre 5 anni.

I mezzi leggeri e gli ETR non iscritti al RIN sono soggetti ad autorizzazione TE rilasciato da RFI, ed oggetto, oltre ai controlli previsti in Tabella E, di quanto indicato al punto 3.4.a del MMV e la Visita Tecnica dovrà essere eseguita secondo quanto prescritto al punto 3.5.a dello stesso.

A tali veicoli deve essere prevista inoltre la visita tecnica di cui al punto 3.5.a del MMV comprensiva del controllo temperatura boccole con teletermometro:

- entro 200 km dalla località di origine del trasporto e successivamente ogni 200 km, per i veicoli accantonati da più di sei mesi e da meno di 5 anni;
- entro 50 km dalla località di origine del trasporto e successivamente ogni 70 km, per i veicoli accantonati da oltre 5 anni.

ALLEGATO 1 DEIF 50.2

	<i>DIVISIONE</i> _____ <i>Struttura Divisionale</i> <i>Sede</i> <i>TELECOM</i> + 39 0 <i>FAX</i> + 39 0 <i>FS</i> 9xx - xxxx 9xx - xxxx <i>e-mail</i> x.@trenitalia.it
---	--

**Inserire numero di protocollo Pro-
ton**

Luogo, gg/mm/aaaa

**RFI – Direzione produzione – Sicurezza
Produzione Sicurezza circolazione –
ROMA**

**RFI – Direzione Commerciale ed Eserci-
zio Rete – Direzione Commerciale Pro-
grammazione Orari – ROMA**

**OGGETTO: RICHIESTA NULLA OSTA N XXXX PER TRASPORTO VEICOLI
MERCİ SCADUTI DI REV**

Pregasi autorizzare fino al gg/mm/aaaa il seguente trasporto eccezionale relativo al trasporto dei carri indicati nell'elenco e scaduti di Revisione, per l'invio ai siti di accantonamento/demolizione.

27) Carri

N° di servizio

(Oppure : Vedi elenco allegato)

- 2) *Non Necessario*
- 3) passo del veicolo
- 4) passo carrelli
- 5) numero assi
- 6) lunghezza veicoli compresi i respingenti
- 7) massa del rotabile
- 8) – 18) *Non Necessari*
- 19) **NESSUNA ECCEDENZA DEL PROFILO LIMITE**
- 20°) Speditore: Trenitalia Divisione xxxxxx
- 20b) Trazione: Trenitalia Divisione xxxxxx
- 21) stazione di partenza
- 22) stazione destinataria
- 23) Qualsiasi itinerario sulla DTP Sicilia
- 24) Vedi scheda riepilogativa.
- 28) Note:
- 29) Le condizioni d'oltro sono conformi a quanto disposto dalla DEIF 50 r.v. di Trenitalia che prevede tra l'altro:
 - il rilascio di un Certificato di Idoneità al trasporto da parte di un impianto di manutenzione Trenitalia;
 - l'effettuazione delle visite tecniche previste dal Manuale di Mestiere Verifica di Trenitalia ai punti 3.4.b, 3.5.b (ex NVTV Allegato 13 e Punto 4.2.3).

Scheda riepilogativa:

Condizioni di inoltro, stabilite a seguito dell'applicazione della DEIF.../DT connesse con l'inoltro del trasporto:

	Indicazioni
velocità di inoltro	
riduzione di velocità in rapporto alle caratteristiche plano-altimetriche del percorso previsto	
riduzione di velocità sui rami deviati	
il trasporto deve essere scortato	
prescrizioni specifiche inerenti lo stazionamento	
prescrizioni di manovra (specificare l'etichetta che deve essere applicata)	
prescrizione inerenti l'ubicazione in composizione	
prescrizioni di frenatura e composizione integrative rispetto a quelle obbligatorie riportate in RCF	
controlli di manutenzioni specifici richiesti dal SRM	Previsti dalla DEIF 50 r.v.
prescrizioni di distanziamento	
ulteriori condizioni	

La partenza del treno sarà subordinata all'acquisizione dell'evidenza che la verifica tecnica eseguita allo stesso abbia dimostrato l'esistenza delle condizioni che garantiscono la circolazione in sicurezza, come previsto dal punto 7.3 del RCF.

Per la Struttura Richiedente

ALLEGATO 2 DEIF 50.2

	DIVISIONE _____ Struttura Divisionale Sede TELECOM + 39 0 FAX + 39 05 FS 9xx - xxxx 9xx - xxxx e-mail x.@trenitalia.it
---	---

Inserire numero di protocollo Pro-
ton

Luogo, gg/mm/aaaa

**RFI – Direzione produzione – Sicurezza
Produzione Sicurezza circolazione –
ROMA**

**RFI – Direzione Commerciale ed Eserci-
zio Rete – Direzione Commerciale Pro-
grammazione Orari – ROMA**

**OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER TRASPORTO VEICOLI -
COME MERCE VIAGGIANTE SULLE PROPRIE RUOTE IN QUANTO NON
ISCRITTO AL RIN/SPROVVISTI DI CIRCOLABILITÀ- SULLE LINEE DELLA
IFN CHE DEVONO ESSERE PERCORSE (*INDICARE IL CASO CHE
INTERESSA*).**

Pregasi autorizzare fino al gg/mm/aaaa il seguente trasporto eccezionale, relativo al trasporto - come merce viaggiante sulle proprie ruote di veicoli non iscritti al RIN/ di veicoli sprovvisti di circolabilità sulle linee della IFN che devono essere percorse (*indicare il caso che interessa*)-, ed indicati in elenco, per l'invio degli stessi ai siti di accantonamento/demolizione:

1) Veicoli

	Locomotive da Manovra
	Carri
	Carrozze/Bagagliai

	Locomotive
	Mezzi Leggeri
	ETR

N° di servizio	Serie letterale

Oppure : Vedi elenco allegato

2) *Non Necessario*

3) passo del veicolo

4) passo carrelli

5) numero assi

6) lunghezza veicoli complessiva

7) massa del rotabile

8) – 18) *Non Necessari*

19) **NESSUNA ECCEDENZA DEL PROFILO LIMITE**

20a) Speditore: Trenitalia Divisione xxxxxxx

20b) Trazione: Trenitalia Divisione xxxxxxx

21) stazione di partenza

22) stazione destinataria

23) Qualsiasi itinerario sulle DTP interessate

24) Velocità max. XX Km/h con riduzione a XX Km/h sui rami deviati.

28) Note: Le sale in opera sui veicoli sono in regola con i controlli US.

- 29) Le condizioni d’inoltro sono conformi a quanto disposto dalla DEIF 50 rev. Vigente di Trenitalia che prevede:
- il rilascio di un Certificato di Idoneità al trasporto da parte di un impianto di manutenzione Trenitalia;
 - l’effettuazione delle visite tecniche previste dal Manuale di Mestiere Verifica di Trenitalia ai punti 3.4.a, 3.5.a (ex NVTV PUNTI 4.1.3 e 4.2.3).

Scheda riepilogativa:

- Condizioni di inoltro, stabilite a seguito dell’applicazione della DEIF 50 r.v/DT connesse con l’inoltro del trasporto:

	Indicazioni
velocità di inoltro	
riduzione di velocità in rapporto alle caratteristiche plano-altimetriche del percorso previsto	
riduzione di velocità sui rami deviati	
il trasporto deve essere scortato	
prescrizioni specifiche inerenti lo stazionamento	
il/i veicolo/veicoli viaggia/no con le sospensioni pneumatiche attive con controllo da parte del PdC	
prescrizioni di manovra (specificare l’etichetta che deve essere applicata)	
prescrizione inerenti l’ubicazione in composizione	
prescrizioni di frenatura e composizione integrative rispetto a quelle obbligatorie riportate in RCF	

controlli di manutenzioni specifici richiesti dal SRM	Previsti dalla DEIF 50 r.v.
prescrizioni di distanziamento	
ulteriori condizioni	

La partenza del treno sarà subordinata all’acquisizione dell’evidenza che la verifica tecnica eseguita allo stesso abbia dimostrato l’esistenza delle condizioni che garantiscono la circolazione in sicurezza, come previsto dal punto 7.3 del RCF.

Per la Struttura Richiedente