

Direzione Tecnica
Direttore

PEIF n° 67.1

del 7 novembre 2016

Entra in vigore all'atto della sua emanazione

AUTORIZZAZIONE A CIRCOLARE E CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE DEL CONVOGLIO UTILIZZATO PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE IN LINEA DELLA CARROZZA SEMIPILOTA UIC-Z1-A

Annulla e sostituisce	Recepisce
PEIF 67.0 del 27 ottobre 2016	Nota RFI –DTC\A0011\P\2016\0002232 del 7/11/2016

1 PREMESSA

La presente PEIF definisce la modalità di circolazione del complesso costituito da carrozza semipilota UIC-Z1-A (50838098102-9), 7 carrozze UIC-Z1 e locomotiva E 402B per l'effettuazione di prove in linea finalizzate all'omologazione del SSB e verifica del sistema antipattinante.

Le attività di prova sono disciplinate dai documenti riportati nell'allegato 1 della PEIF ovvero:

- documenti normativi (prescrizioni e circolabilità) emessi da RFI,
- procedura applicativa di Trenitalia.

La PEIF è costituita da una parte generale, dove sono trattate le condizioni generali di circolazione, i rapporti tra il personale presente a bordo e il Regolatore della Circolazione (RC) e da una procedura applicativa di Trenitalia nella quale sono riportate le modalità operative che devono essere rispettate dal personale del treno.

2 CARATTERISTICHE DEL CONVOGLIO PROVA

Il convoglio di prova è un complesso composto dalla carrozza semipilota UIC-Z1-A le cui caratteristiche sono riportate nelle DPC per prove, da 7 carrozze UIC e da una locomotiva E 402B. Il convoglio di prova ha una percentuale di massa frenata (pmf) del 135%.

Nella sottostante tabella è riportata la composizione del convoglio prova.

Veicolo	Velocità massima (km/h)	Massa Frenata (t)	Massa da frenare (t)
Semipilota UIC-Z1-A 50838098102-9	200	75	60
7 carrozze UIC	200	497	327
E402B	200	79	89

che determinano le seguenti caratteristiche tecniche del treno:

- velocità massima 200 km/h,
- frenatura tipo Viaggiatori,
- massa frenata 135%,
- massa rimorchiata 390 t,
- limiti di velocità del rango C rispetto veicoli in composizione,
- lunghezza del treno 235 metri.

2.1 Manovre

I movimenti di manovra vengono eseguiti nel rispetto delle norme comuni.

2.2 Soccorso del convoglio

In caso di recupero in linea si applicano le norme per il soccorso ai treni, nel rispetto di quanto previsto dalle DPC Carrozze semipilota UIC-Z1-A emissione per prove r.v., dalle DPC E402B r.v. e dalla DEIF 34 r.v..

2.3 Risorse di trazione

Tutto quanto necessario all'effettuazione delle prove, locomotive, carrozze, Agenti di Condotta, ecc., viene messo a disposizione da Trenitalia - Divisione Passeggeri Long Haul - ESU.

3 PERSONALE INTERESSATO

Durante le attività di prova a bordo del convoglio sono presenti le seguenti figure:

- Agenti di Condotta (AdC),
- Incaricato Treno (IT),
- Capo Prova VIS (CP),
- Referente Tecnico del Convoglio (RTC),
- Personale Tecnico del Laboratorio,
- Altro Personale.

3.1 Agenti di Condotta (AdC) - Modulo di Condotta

Il modulo di condotta è costituito da tre agenti: un istruttore di condotta abilitato alla carrozza semipilota UIC-Z1A, che assolve anche le funzioni di Incaricato Treno e di Referente Tecnico del Convoglio, e due Agenti di Condotta abilitati alla locomotiva E 402B.

3.2 Incaricato Treno (IT)

L'Incaricato Treno è il Referente dell'Impresa Ferroviaria che detiene i rapporti con il Capo Prova VIS (CP) e con il Regolatore della Circolazione (RC).

Lo scambio delle comunicazioni fra RC e IT avviene secondo le modalità previste dalle prescrizioni emesse da RFI riportate nel sub allegato 1.1.

L'IT durante le attività di prova è presente nella cabina di guida senso marcia treno.

L'IT controlla e gestisce gli accessi in cabina di guida e verifica che il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente non superi il numero massimo previsto dalle DPC E.402B e dalle DPC della carrozza semipilota UIC-Z1-A.

Coordina le attività nei casi di soccorso e recupero e altre emergenze connesse alla sicurezza di esercizio.

Il ruolo di Incaricato Treno viene svolto da un Istruttore condotta riconosciuto o qualificato.

3.3 Capo Prova VIS (CP)

Il Capo Prova VIS è sempre presente a bordo del convoglio e durante le prove trova posto in cabina di guida oppure in altro ambiente indicato nella procedura di prova.

Il CP è il diretto responsabile delle attività di prova e:

- gestisce e autorizza le singole attività nel rispetto della apposita Procedura Generale di Prova;
- si interfaccia con l'IT e l'RTC per le esigenze di marcia secondo il programma delle prove da svolgere;
- comunica il “pronti a partire” del treno all'IT;
- autorizza d'intesa con l'IT la discesa del personale dal convoglio durante le soste o al termine delle corse di prova;
- gestisce gli accessi a bordo del convoglio, ad esclusione della cabina di guida, delle persone già autorizzate dai singoli referenti in un'apposita lista generale (che dovrà contenere l'elenco completo di tutti i potenziali partecipanti).

In particolare, per ogni sessione o giornata di prova ogni referente comunicherà i nominativi presenti che dovranno essere riscontrati dal CP rispetto alla lista generale. L'accesso a bordo del convoglio sarà valutato e gestito dal CP sulla base di quanto suddetto per garantire la corretta gestione della prova.

3.4 Referente Tecnico del Convoglio (RTC)

Il ruolo di RTC è svolto da un Istruttore condotta riconosciuto o qualificato, coadiuvato dall' AdC addetto alla guida del convoglio, in quanto in possesso delle competenze tecniche per la conoscenza dei veicoli utilizzati per le prove.

Nel ruolo di RTC l'Istruttore condotta:

- assicura l'esecuzione di tutte le operazioni di messa in servizio prima dell'inizio della sessione giornaliera di prove;
- comunica al CP il completamento delle attività di messa in servizio del convoglio;
- attesta lo stato di efficienza del convoglio per le specifiche attività di prova, compilando il modulo in dotazione al CP;
- comunica immediatamente eventuali anomalie del convoglio al CP;
- provvede a verificare che le porte di accesso alle carrozze in composizione siano condizionate come di seguito riportato:
 - carrozza semipilota UIC-Z1-A: 2 porte in servizio (una per lato) adiacenti alla cabina di guida;
 - carrozza misure: 2 porte in servizio (una per lato) adiacenti alla vettura semipilota UIC-Z1-A;
 - le altre porte della carrozza semipilota UIC-Z1-A e della carrozza misure nonché tutte le porte delle rimanenti carrozze in composizione devono essere bloccate con chiave quadra ed etichettate;
 - tutte le porte intercomunicanti del convoglio (ad eccezione della porta intercomunicante tra la carrozza semipilota UIC-Z1-A e la carrozza Z1 adiacente) devono essere chiuse.

3.5 Personale tecnico del laboratorio

In cabina di guida della carrozza semipilota UIC-Z1-A potrà essere presente il tecnico del Laboratorio incaricato delle misure per il monitoraggio dei parametri di prova.

A bordo del convoglio è inoltre presente anche il personale tecnico del costruttore con funzioni di supporto tecnico.

3.6 Altro personale di servizio in cabina di guida

Oltre all' AdC e all' IT è ammesso in cabina di guida altro personale nel numero massimo previsto dalle DPC della carrozza semipilota UIC-Z1-A.

L'accesso in cabina di guida di tale personale sarà regolato dall'IT in base a quanto previsto dalla COCS 34 r.v. e dalla DEIF 25 r.v.

3.7 Altro personale

Altro personale può essere presente a bordo del convoglio previa autorizzazione del CP.

4 SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO (STB) DELLA CARROZZA SEMIPILOTA UIC Z1-A

La carrozza semipilota UIC-Z1-A è equipaggiata con il STB indicato nelle DPC carrozza semipilota UIC Z1-A - emissione per prove - r.v..

Durante le attività di prova il SSB viene inserito con le modalità operative necessarie al raggiungimento della velocità massima prevista per la singola prova, velocità che non può essere superiore a quella di fiancata dei rispettivi Fascicoli di Linea.

La funzione RSC deve essere mantenuta attiva sulle linee con BEAcc.

Il SSB è comunque da considerarsi inefficiente ai fini della protezione marcia treni.

Oltre al Cab-Radio, dovrà essere presente in cabina di guida della carrozza semipilota UIC-Z1-A almeno un telefono cellulare palmare in grado di lanciare/ricevere la chiamata di emergenza (segnale di prudenza generalizzata).

L' AdC deve rilevare la velocità dal tachimetro indipendente installato dal Laboratorio sul BM.

5 DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita da DT - Sicurezza di Esercizio mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) interessate di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v.

(strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della PEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere paragrafo TABELLA punto 6). La distribuzione della PEIF deve avvenire con le modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione alle Sale Operative interessate di Esercizio Servizio Universale.

F.to Marco Caposciutti

6 TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF

Condotta (*)	A	B	C	D	E	F	2° Ag.							
	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0							
Accompagnamento e formazione treno	A	B	C	D										
	---	---	---	---										
Verifica	A	B	C											
	---	---	---											
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.													

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012, destinatario della PEIF:

Condotta DLgs. 247 (*)	A1	A4	A5	B1	B2	
	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	
Accompagnamento e formazione treno	FT-A	FT-B	AT	AT1		
	---	---	---	---		
Verifica	VE-V	VE-M	VE-Mr	VE-S		
	---	---	---	---		
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.					

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

(*) Personale DPLH-Esercizio Servizio Universale interessato alle Corse Prova

7 ALLEGATI

Allegato 1: Prescrizioni e procedure per l'effettuazione delle prove in linea finalizzate all'omologazione del SSB e verifica del sistema antipattinante della carrozza semipilota UIC-Z1 -A

- **Sub Allegato 1.1** - Prescrizioni di esercizio, norme per la circolazione e autorizzazioni a circolare di **RFI** per l'effettuazione delle prove in linea
- **Sub Allegato 1.2** - Procedura applicativa **Trenitalia** per l'effettuazione delle prove in linea finalizzate all'omologazione del SSB e verifica del sistema antipattinante della carrozza semipilota UIC-Z1-A

- **SUB - ALLEGATO 1.1**

**PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO, NORME PER LA CIRCOLAZIONE E
AUTORIZZAZIONI A CIRCOLARE DI RFI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE PROVE
IN LINEA**

Direzione Tecnica
Il Direttore

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 26/10/2016
RFI-DTCVA0011VP20160002142

**DIREZIONE TERRITORIALE
PRODUZIONE
FIRENZE**

**DIREZIONE DIRETTRICE
TIRRENICA NORD
PISA**

**TRENITALIA S.p.A.
Direzione Tecnica
SEDE**

**ITALCERTIFER S.p.A.
Largo Alinari, 4
50123 – FIRENZE**

**p.c. DIREZIONE PRODUZIONE
SEDE**

**p.c. DIREZIONE COMMERCIALE ED
ESERCIZIO RETE
SEDE**

**p.c. SICUREZZA DI RETE E QUALITÀ
SEDE**

**p.c. AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE
Piazza della Stazione, 45
50123 – Firenze**

Allegati: n. 1.

Oggetto: Prescrizione di esercizio – Condizioni di circolazione per l'esecuzione delle prove in linea della carrozza semipilota modello Z1 matricola 83 8098 1022016 di costruzione Trenitalia S.p.A. sul tratto Cecina – Rosignano della linea Livorno Centrale – Montalto di Castro.

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

VISTO il decreto ANSF n. 04/2012 del 09 agosto 2012 emanato dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;





VISTE le Linee Guida ANSF n. 02/2013 "Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione di messa in servizio di veicoli, sottosistemi strutturali o parti di essi";

VISTA la nota ANSF 10138/2016 del 30 settembre 2016 "Autorizzazione di messa in servizio per l'esecuzione di prove in linea e trasferimenti sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale della carrozza semipilota modello Z1 matricola 83 8098 102 2016 di costruzione Trenitalia SpA – NIE IT52201 60033";

VISTA la nota ANSF 10851/2016 del 21 ottobre 2016 "Autorizzazione all'esecuzione delle prove in linea e dei trasferimenti della carrozza semipilota modello Z1 matricola 83 8098 102 2016 di costruzione Trenitalia SpA";

VISTA la nota TRNIT-DT.IRTB\P\2016\0040362 del 20 luglio 2016 "Richiesta prescrizioni di Esercizio per l'effettuazione delle corse prova in linea fino alla Velocità massima di 200 km/h del convoglio prova avente in composizione la nuova vettura semipilota Z1 A";

VISTA la nota TRNIT-DT.IRTB\P\2016\0052980 del 07 ottobre 2016 "Richiesta prescrizioni di esercizio per l'effettuazione di corse prova in linea fino alla velocità massima di 200 km/h del convoglio prova avente in composizione la nuova vettura semipilota Z1 A – Variazione linea DD FI – RM con Napoli – Salerno via Monte del Vesuvio";

VISTA la nota TRNIT-DT.IRTB\P\2016\0055617 del 24 ottobre 2016 "Richiesta prescrizioni di esercizio per l'effettuazione di corse prova in linea fino alla velocità massima di 200 km/h del convoglio prova avente in composizione la nuova vettura semipilota Z1 A – Monitoraggio codici RSC per corse prova con velocità superiore a 150 km/h";

Si prescrive quanto segue.

Per l'effettuazione delle prove in linea della carrozza semipilota modello Z1 matricola 83 8098 1022016 di cui all'oggetto devono essere osservate le procedure riportate in allegato 1.

Per il trasferimento del convoglio secondo le norme dei treni deve essere assicurato da parte del Capo Prova VIS il rispetto dei medesimi standard di sicurezza richiesti per i treni.

La Direzione Territoriale Produzione di Firenze e l'Impresa ferroviaria in indirizzo restano incaricate di elaborare ed emanare le disposizioni attuative sulla base delle quali dovrà avere luogo la circolazione del convoglio in oggetto.

Paola Firmi



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 26/10/2016
RFH-DTCA0011VP20160002142

Allegato 1 alla nota:

CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE IN LINEA DELLA CARROZZA SEMIPILOTA MODELLO Z1 MATRICOLA 83 8098 1022016 DI COSTRUZIONE TRENITALIA S.p.A. SUL TRATTO CECINA – ROSIGNANO DELLA LINEA LIVORNO CENTRALE – MONTALTO DI CASTRO

1. Scopo e ambito di applicazione

La presente normativa di esercizio disciplina i criteri, le modalità e le attribuzioni operative per l'esecuzione delle prove in linea della carrozza semipilota modello Z1 matricola 83 8098 1022016 di costruzione Trenitalia S.p.A. posta in testa al convoglio di prova sul tratto Cecina – Rosignano della linea Livorno Centrale – Montalto di Castro.

La circolazione del convoglio per trasferimenti e per prove è ammessa nel rispetto di quanto previsto dalla Autorizzazione temporanea di messa in servizio per prove e dalla Autorizzazione temporanea all'esecuzione delle prove in linea rilasciate dall'ANSF per la carrozza semipilota modello Z1 matricola 83 8098 1022016 di costruzione Trenitalia S.p.A.

Ogni corsa prova è effettuata nel rispetto di un programma di prova nel quale sono descritte le condizioni di marcia, le velocità massime e gli obiettivi attesi.

La circolazione del convoglio in prova deve avvenire nel rispetto dell'aspetto dei segnali e alle condizioni di circolabilità indicate nella specifica Autorizzazione nonché a quelle di seguito riportate.

2. Personale coinvolto

Per lo svolgimento delle corse prova deve essere interessato il seguente personale:

- DCO di Pisa;
- Personale di condotta (PdC);
- Incaricato treno;
- Capo prova VIS

3. Caratteristiche del convoglio

Il convoglio di prova è composto dai veicoli E402B e Z1 matricola 83 8098 102 2016 posti alle estremità e da n. 7 carrozze intercalate sufficienti a realizzare una percentuale di massa frenata adeguata al tipo di prove da eseguire.

Il veicolo deve essere equipaggiato con le apparecchiature telefoniche GSM-R descritte nella Disposizione 27/06 (cab radio oppure in alternativa con idoneo telefono palmare) efficienti, in grado di lanciare e ricevere la "chiamata d'emergenza (segnale di prudenza generalizzata)".

4. Scorta dei convogli e prescrizioni al PdC

Il DCO di Pisa deve notificare le prescrizioni di circolazione all'Incaricato treno di scorta al convoglio in prova.

L'Incaricato treno, con funzioni di Agente treno e di secondo agente di condotta, svolge anche il ruolo di interfaccia con il DCO di Pisa per l'attuazione degli scenari di prova riportati nel programma di prova e resta incaricato di fornire al PdC le occorrenti prescrizioni per l'effettuazione delle corse prova.

Il PdC deve rispettare la velocità più restrittiva fra quelle notificate dall'Incaricato Treno e quelle ammesse dal segnalamento.



5. Circolazione delle corse prova

La circolazione delle corse prova deve avvenire in regime di interruzione di binario per necessità di movimento, osservando le norme delle Disposizioni per l'Esercizio in Telecomando ad eccezione di quanto previsto per l'impiego dei dispositivi di esclusione del binario, dei seguenti tratti di linea:

- Cecina (i) – Quercianella (e) per le corse prova da Cecina a Rosignano;
- Rosignano (i) – Bolgheri (e) per le corse prova da Rosignano a Cecina.

La riattivazione parziale del tratto interrotto già percorso dal convoglio è ammessa a condizione che venga acquisita la certezza che il tratto stesso sia stato liberato dalla corsa prova.

Sul tratto interrotto deve essere prevista la presenza del solo convoglio in prova; durante l'interruzione non devono essere eseguite lavorazioni che comportino la presenza di personale o mezzi sui binari fisicamente adiacenti a quello interessato dalle corse prova.

Nel caso in cui siano presenti rallentamenti o riduzioni di velocità non compatibili con le velocità di prova, il DCO di Pisa deve notificare all'Incaricato treno la riduzione di velocità per l'intero percorso della corsa prova. Di tale riduzione di velocità si deve tener conto nel definire i profili di velocità della corsa prova.

Gli enti presenti a valle del punto ove è previsto il termine delle corse prova ed entro la distanza di 2450 m dal medesimo punto, devono essere posizionati come se dovessero essere percorsi dal convoglio in prova.

Il DCO di Pisa, prima di autorizzare l'inizio della corsa prova, deve aver:

- predisposto gli occorrenti itinerari nei PdS gestiti nei regimi "TP/ J" e "J";
- comandato l'inibizione apertura segnali di partenza nel PdS termine della corsa prova.

Il DCO di Pisa deve notificare all'Incaricato Treno le seguenti prescrizioni:

- circolazione sul binario interrotto, con la specificazione di quello interessato (di sinistra o di destra) e le località di delimitazione della corsa prova (es: "Circolate sul binario di sinistra interrotto da a o di destra interrotto da a");
- modalità per il ricovero nella località dove termina la corsa prova;
- eventuali riduzioni di velocità.

Il termine di ogni corsa prova deve essere comunicato dall'Incaricato Treno al DCO di Pisa.

6. Dispositivi di emergenza

Durante la marcia e lungo l'intero itinerario della corsa prova dovrà essere prevista l'attivazione di un canale che trasmetta con continuità (tipo "tono continuo" ovvero "nota faro") un segnale GSM-R tra treno e Posto Centrale di Pisa che sia interrompibile da quest'ultimo.

I dispositivi RTB compresi nei tratti interessati devono essere mantenuti attivi. In caso di allarme RTB dovranno essere applicate le norme vigenti.

7. Anormalità durante la circolazione del convoglio

In caso di anormalità sopravvenuta durante la circolazione del convoglio, dovrà essere immediatamente interrotta la nota faro da parte del DCO di Pisa, d'iniziativa o dietro richiesta di chiunque ne ravvisi la necessità.

Il PdC, rilevando l'interruzione della nota faro, dovrà interpretarla come ordine di arresto immediato del treno. La ripresa della corsa prova dovrà essere autorizzata dal DCO di Pisa all'Incaricato Treno.

In caso di anormalità agli impianti di sicurezza e segnalamento o al convoglio stesso, che sopravvengano durante l'effettuazione delle corse prova, queste devono essere sospese fino al ripristino; per il proseguimento della marcia devono essere osservate le procedure previste dalle norme comuni.

Direzione Tecnica
Il Direttore

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 26/10/2016
RFI-DTCA0011/P/2016/0002143

**DIREZIONE TERRITORIALE
PRODUZIONE
NAPOLI**

**DIREZIONE DIRETTRICE
TIRRENICA SUD
ROMA**

**TRENITALIA S.p.A.
Direzione Tecnica
SEDE**

**ITALCERTIFER S.p.A.
Largo Alinari, 4
50123 – FIRENZE**

**p.c. DIREZIONE PRODUZIONE
SEDE**

**p.c. DIREZIONE COMMERCIALE ED
ESERCIZIO RETE
SEDE**

**p.c. SICUREZZA DI RETE E QUALITÀ
SEDE**

**p.c. AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE
Piazza della Stazione, 45
50123 – Firenze**

Allegati: n. 1.

Oggetto: Prescrizione di esercizio – Condizioni di circolazione per l'esecuzione delle prove in linea della carrozza semipilota modello Z1 matricola 83 8098 1022016 di costruzione Trenitalia S.p.A. sul tratto PM Casoria – Bivio S. Lucia della Linea a Monte del Vesuvio.

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

VISTO il decreto ANSF n. 04/2012 del 09 agosto 2012 emanato dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

VISTE le Linee Guida ANSF n. 02/2013 "Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione di messa in servizio di veicoli, sottosistemi strutturali o parti di essi";

df



VISTA la nota ANSF 10138/2016 del 30 settembre 2016 "Autorizzazione di messa in servizio per l'esecuzione di prove in linea e trasferimenti sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale della carrozza semipilota modello Z1 matricola 83 8098 102 2016 di costruzione Trenitalia SpA – NIE IT52201 60033";

VISTA la nota ANSF 10851/2016 del 21 ottobre 2016 "Autorizzazione all'esecuzione delle prove in linea e dei trasferimenti della carrozza semipilota modello Z1 matricola 83 8098 102 2016 di costruzione Trenitalia SpA";

VISTA la nota TRNIT-DT.IRTB\P\2016\0040362 del 20 luglio 2016 "Richiesta prescrizioni di Esercizio per l'effettuazione delle corse prova in linea fino alla Velocità massima di 200 km/h del convoglio prova avente in composizione la nuova vettura semipilota Z1 A";

VISTA la nota TRNIT-DT.IRTB\P\2016\0052980 del 07 ottobre 2016 "Richiesta prescrizioni di Esercizio per l'effettuazione di corse prova in linea fino alla Velocità massima di 200 km/h del convoglio prova avente in composizione la nuova vettura semipilota Z1 A" "Variazione linea DD FI – RM con Napoli – Salerno via Monte del Vesuvio";

VISTA la nota TRNIT-DT.IRTB\P\2016\0055617 del 24 ottobre 2016 "Richiesta prescrizioni di esercizio per l'effettuazione di corse prova in linea fino alla velocità massima di 200 km/h del convoglio prova avente in composizione la nuova vettura semipilota Z1 A – Monitoraggio codici RSC per corse prova con velocità superiore a 150 km/h";

Si prescrive quanto segue.

Per l'effettuazione delle prove in linea della carrozza semipilota modello Z1 matricola 83 8098 102 2016 di cui all'oggetto devono essere osservate le procedure riportate in allegato 1.

Per il trasferimento del convoglio secondo le norme dei treni deve essere assicurato da parte del Capo Prova VIS il rispetto dei medesimi standard di sicurezza richiesti per i treni.

La Direzione Territoriale Produzione di Napoli e l'Impresa ferroviaria in indirizzo restano incaricate di elaborare ed emanare le disposizioni attuative sulla base delle quali dovrà avere luogo la circolazione del convoglio in oggetto.

Paola Ffmi



Allegato 1 alla nota:

CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE IN LINEA DELLA CARROZZA SEMIPILOTA MODELLO Z1 MATRICOLA 83 8098 1022016 DI COSTRUZIONE TRENITALIA S.p.A. SUL TRATTO PM CASORIA – BIVIO S. LUCIA DELLA LINEA A MONTE DEL VESUVIO

1. Scopo e ambito di applicazione

La presente normativa di esercizio disciplina i criteri, le modalità e le attribuzioni operative per l'esecuzione delle corse prova in linea della carrozza semipilota modello Z1 matricola 83 8098 1022016 di costruzione Trenitalia S.p.A. posta in testa al convoglio di prova sul tratto PM Casoria – Bivio S. Lucia della Linea a Monte del Vesuvio.

La circolazione del convoglio per trasferimenti e per prove è ammessa nel rispetto di quanto previsto dalla Autorizzazione temporanea di messa in servizio per prove e dalla Autorizzazione temporanea all'esecuzione delle prove in linea rilasciate dall'ANSF per la carrozza semipilota modello Z1 matricola 83 8098 102 2016 di costruzione Trenitalia S.p.A.

Ogni corsa prova è effettuata nel rispetto di un programma di prova nel quale sono descritte le condizioni di marcia, le velocità massime e gli obiettivi attesi.

La circolazione del convoglio in prova deve avvenire nel rispetto dell'aspetto dei segnali e alle condizioni di circolabilità indicate nella specifica Autorizzazione nonché a quelle di seguito riportate.

2. Personale coinvolto

Per lo svolgimento delle corse prova deve essere interessato il seguente personale:

- DCO di Napoli;
- Personale di condotta (PdC);
- Incaricato treno;
- Capo prova VIS

3. Caratteristiche del convoglio

Il convoglio di prova è composto dai veicoli E402B e Z1 matricola 83 8098 102 2016 posti alle estremità e da n. 7 carrozze intercalate sufficienti a realizzare una percentuale di massa frenata adeguata al tipo di prove da eseguire.

Il veicolo deve essere equipaggiato con le apparecchiature telefoniche GSM-R descritte nella Disposizione 27/06 (cab radio oppure in alternativa con idoneo telefono palmare) efficienti, in grado di lanciare e ricevere la "chiamata d'emergenza (segnale di prudenza generalizzata)".

4. Scorta dei convogli e prescrizioni al PdC

Il DCO di Napoli deve notificare le prescrizioni di circolazione all'Incaricato treno di scorta al convoglio in prova.

L'Incaricato treno, con funzioni di Agente treno e di secondo agente di condotta, svolge anche il ruolo di interfaccia con il DCO di Napoli per l'attuazione degli scenari di prova riportati nel programma di prova e resta incaricato di fornire al PdC le occorrenti prescrizioni per l'effettuazione delle corse prova.

Il PdC deve rispettare la velocità più restrittiva fra quelle notificate dall'Incaricato Treno e quelle ammesse dal segnalamento.



5. Circolazione delle corse prova

La circolazione delle corse prova deve avvenire in regime di interruzione di binario per necessità di movimento, osservando le norme delle Disposizioni per l'Esercizio in Telecomando ad eccezione di quanto previsto per l'impiego dei dispositivi di esclusione del binario, dei seguenti tratti di linea:

- Bivio S. Lucia (i) - Napoli Centrale (e) per le corse prova da Bivio S. Lucia a PM Casoria.
- PM Casoria (i) - Salerno (e) per le corse prova da PM Casoria a Bivio S. Lucia;

La riattivazione parziale del tratto interrotto già percorso dal convoglio è ammessa a condizione che venga acquisita la certezza che il tratto stesso sia stato liberato dalla corsa prova.

Sul tratto interrotto deve essere prevista la presenza del solo convoglio in prova; durante l'interruzione non devono essere eseguite lavorazioni che comportino la presenza di personale o mezzi sui binari fisicamente adiacenti a quello interessato dalle corse prova.

Nel caso in cui siano presenti rallentamenti o riduzioni di velocità non compatibili con le velocità di prova, il DCO di Napoli deve notificare all'Incaricato Treno la riduzione di velocità per l'intero percorso della corsa prova. Di tale riduzione di velocità si deve tener conto nel definire i profili di velocità della corsa prova.

Gli enti presenti a valle del punto ove è previsto il termine delle corse prova ed entro la distanza di 4000 m dal medesimo punto, devono essere posizionati come se dovessero essere percorsi dal convoglio in prova.

Il DCO di Napoli, prima di autorizzare l'inizio della corsa prova, deve aver:

- predisposto gli occorrenti itinerari nei PdS gestiti nei regimi "TP/ J" e "J";
- comandato l'inibizione apertura segnali di partenza nel PdS termine della corsa prova.

Il DCO di Napoli deve notificare all'Incaricato Treno le seguenti prescrizioni:

- circolazione sul binario interrotto, con la specificazione di quello interessato (di sinistra o di destra) e le località di delimitazione della corsa prova (es: "Circolate sul binario di sinistra interrotto da a o di destra interrotto da a");
- modalità per il ricovero nella località dove termina la corsa prova;
- eventuali riduzioni di velocità.

Il termine di ogni corsa prova deve essere comunicato dall'Incaricato Treno al DCO di Napoli.

6. Dispositivi di emergenza

Durante la marcia e lungo l'intero itinerario della corsa prova dovrà essere prevista l'attivazione di un canale che trasmetta con continuità (tipo "tono continuo" ovvero "nota faro") un segnale GSM-R tra treno e Posto Centrale di Napoli che sia interrompibile da quest'ultimo.

I dispositivi RTB compresi nei tratti interessati devono essere mantenuti attivi. In caso di allarme RTB dovranno essere applicate le norme vigenti.

7. Anormalità durante la circolazione del convoglio

In caso di anormalità sopravvenuta durante la circolazione del convoglio, dovrà essere immediatamente interrotta la nota faro da parte del DCO di Napoli, d'iniziativa o dietro richiesta di chiunque ne ravvisi la necessità.

Il PdC, rilevando l'interruzione della nota faro, dovrà interpretarla come ordine di arresto immediato del treno. La ripresa della corsa prova dovrà essere autorizzata dal DCO di Napoli all'Incaricato Treno.

In caso di anormalità agli impianti di sicurezza e segnalamento o al convoglio stesso, che sopravvengano durante l'effettuazione delle corse prova, queste devono essere sospese fino al ripristino; per il proseguimento della marcia devono essere osservate le procedure previste dalle norme comuni.

Direzione Tecnica

Il Direttore

**DIREZIONE TERRITORIALE
PRODUZIONE
FIRENZE**

**DIREZIONE DIRETTRICE
TIRRENICA NORD
PISA**

**TRENITALIA S.p.A.
Direzione Tecnica
SEDE**

**ITALCERTIFER S.p.A.
Largo Alinari, 4
50123 – FIRENZE**

**p.c. DIREZIONE PRODUZIONE
SEDE**

**p.c. DIREZIONE COMMERCIALE ED
ESERCIZIO RETE
SEDE**

**p.c. SICUREZZA DI RETE E QUALITÀ
SEDE**

**p.c. AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE
Piazza della Stazione, 45
50123 – Firenze**

Allegati: n. 1.

Oggetto: Prescrizione di esercizio – Condizioni di circolazione per l'esecuzione delle prove in linea della carrozza semipilota modello Z1 matricola 83 8098 1022016 di costruzione Trenitalia S.p.A. sul tratto Pisa – Torre del Lago della linea La Spezia Centrale – Livorno Centrale.

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

VISTO il decreto ANSF n. 04/2012 del 09 agosto 2012 emanato dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

VISTE le Linee Guida ANSF n. 02/2013 "Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione di messa in servizio di veicoli, sottosistemi strutturali o parti di essi";





VISTA la nota ANSF 10138/2016 del 30 settembre 2016 "Autorizzazione di messa in servizio per l'esecuzione di prove in linea e trasferimenti sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale della carrozza semipilota modello Z1 matricola 83 8098 102 2016 di costruzione Trenitalia SpA – NIE IT52201 60033";

VISTA la nota ANSF 10851/2016 del 21 ottobre 2016 "Autorizzazione all'esecuzione delle prove in linea e dei trasferimenti della carrozza semipilota modello Z1 matricola 83 8098 102 2016 di costruzione Trenitalia SpA";

VISTA la nota TRNIT-DT.IRTB\P\2016\0040362 del 20 luglio 2016 "Richiesta prescrizioni di Esercizio per l'effettuazione delle corse prova in linea fino alla Velocità massima di 200 km/h del convoglio prova avente in composizione la nuova vettura semipilota Z1 A";

VISTA la nota TRNIT-DT.IRTB\P\2016\0052980 del 07 ottobre 2016 "Richiesta prescrizioni di esercizio per l'effettuazione di corse prova in linea fino alla velocità massima di 200 km/h del convoglio prova avente in composizione la nuova vettura semipilota Z1 A – Variazione linea DD FI – RM con Napoli – Salerno via Monte del Vesuvio";

VISTA la nota TRNIT-DT.IRTB\P\2016\0055617 del 24 ottobre 2016 "Richiesta prescrizioni di esercizio per l'effettuazione di corse prova in linea fino alla velocità massima di 200 km/h del convoglio prova avente in composizione la nuova vettura semipilota Z1 A – Monitoraggio codici RSC per corse prova con velocità superiore a 150 km/h";

Si prescrive quanto segue.

Per l'effettuazione delle prove in linea della carrozza semipilota modello Z1 matricola 83 8098 102 2016 di cui all'oggetto devono essere osservate le procedure riportate in allegato 1.

Per il trasferimento del convoglio secondo le norme dei treni deve essere assicurato da parte del Capo Prova VIS il rispetto dei medesimi standard di sicurezza richiesti per i treni.

La Direzione Territoriale Produzione di Firenze e l'Impresa ferroviaria in indirizzo restano incaricate di elaborare ed emanare le disposizioni attuative sulla base delle quali dovrà avere luogo la circolazione del convoglio in oggetto.

Paola Fini



Allegato 1 alla nota:

CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE IN LINEA DELLA CARROZZA SEMIPILOTA MODELLO Z1 MATRICOLA 83 8098 1022016 DI COSTRUZIONE TRENITALIA S.p.A. SUL TRATTO PISA - TORRE DEL LAGO DELLA LINEA LA SPEZIA CENTRALE - LIVORNO CENTRALE

1. Scopo e ambito di applicazione

La presente normativa di esercizio disciplina i criteri, le modalità e le attribuzioni operative per l'esecuzione delle prove in linea della carrozza semipilota modello Z1 matricola 83 8098 1022016 di costruzione Trenitalia S.p.A. posta in testa al convoglio di prova sul tratto Pisa - Torre del Lago della linea La Spezia Centrale - Livorno Centrale.

La circolazione del convoglio per trasferimenti e per prove è ammessa nel rispetto di quanto previsto dalla Autorizzazione temporanea di messa in servizio per prove e dalla Autorizzazione temporanea all'esecuzione delle prove in linea rilasciate dall'ANSF per la carrozza semipilota modello Z1 matricola 83 8098 102 2016 di costruzione Trenitalia S.p.A.

Ogni corsa prova è effettuata nel rispetto di un programma di prova nel quale sono descritte le condizioni di marcia, le velocità massime e gli obiettivi attesi.

La circolazione del convoglio in prova deve avvenire nel rispetto dell'aspetto dei segnali e alle condizioni di circolabilità indicate nella specifica Autorizzazione nonché a quelle di seguito riportate.

2. Personale coinvolto

Per lo svolgimento delle corse prova deve essere interessato il seguente personale:

- DCO di Pisa;
- Personale di condotta (PdC);
- Incaricato treno;
- Capo prova VIS

3. Caratteristiche del convoglio

Il convoglio di prova è composto dai veicoli E402B e Z1 matricola 83 8098 102 2016 posti alle estremità e da n. 7 carrozze intercalate sufficienti a realizzare una percentuale di massa frenata adeguata al tipo di prove da eseguire.

Il veicolo deve essere equipaggiato con le apparecchiature telefoniche GSM-R descritte nella Disposizione 27/06 (cab radio oppure in alternativa con idoneo telefono palmare) efficienti, in grado di lanciare e ricevere la "chiamata d'emergenza (segnale di prudenza generalizzata)".

4. Scorta dei convogli e prescrizioni al PdC

Il DCO di Pisa deve notificare le prescrizioni di circolazione all'Incaricato treno di scorta al convoglio in prova.

L'Incaricato treno, con funzioni di Agente treno e di secondo agente di condotta, svolge anche il ruolo di interfaccia con il DCO di Pisa per l'attuazione degli scenari di prova riportati nel programma di prova e resta incaricato di fornire al PdC le occorrenti prescrizioni per l'effettuazione delle corse prova.

Il PdC deve rispettare la velocità più restrittiva fra quelle notificate dall'Incaricato Treno e quelle ammesse dal segnalamento.

5. Circolazione delle corse prova



La circolazione delle corse prova deve avvenire in regime di interruzione di binario per necessità di movimento, osservando le norme delle Disposizioni per l'Esercizio in Telecomando ad eccezione di quanto previsto per l'impiego dei dispositivi di esclusione del binario, dei seguenti tratti di linea:

- Pisa Centrale (i) - Viareggio (e) per le corse prova da Pisa Centrale a Torre del Lago;
- Torre del Lago (i) - Pisa Centrale (i) per le corse prova da Torre del Lago a Pisa binari di FM Campaldo.

La riattivazione parziale del tratto interrotto già percorso dal convoglio è ammessa a condizione che venga acquisita la certezza che il tratto stesso sia stato liberato dalla corsa prova.

Sul tratto interrotto deve essere prevista la presenza del solo convoglio in prova; durante l'interruzione non devono essere eseguite lavorazioni che comportino la presenza di personale o mezzi sui binari fisicamente adiacenti a quello interessato dalle corse prova.

Nel caso in cui siano presenti rallentamenti o riduzioni di velocità non compatibili con le velocità di prova, il DCO di Pisa deve notificare all'Incaricato treno la riduzione di velocità per l'intero percorso della corsa prova. Di tale riduzione di velocità si deve tener conto nel definire i profili di velocità della corsa prova.

Gli enti presenti a valle del punto ove è previsto il termine delle corse prova ed entro la distanza di 3200 m dal medesimo punto, devono essere posizionati come se dovessero essere percorsi dal convoglio in prova.

Il DCO di Pisa, prima di autorizzare l'inizio della corsa prova, deve aver:

- predisposto gli occorrenti itinerari nei PdS gestiti nei regimi "TP/ J" e "J";
- comandato l'inibizione apertura segnali di partenza nel PdS termine della corsa prova.

Il DCO di Pisa deve notificare all'Incaricato Treno le seguenti prescrizioni:

- circolazione sul binario interrotto, con la specificazione di quello interessato (di sinistra o di destra) e le località di delimitazione della corsa prova (es: "Circolate sul binario di sinistra interrotto da a o di destra interrotto da a");
- modalità per il ricovero nella località dove termina la corsa prova;
- eventuali riduzioni di velocità.

Il termine di ogni corsa prova deve essere comunicato dall'Incaricato Treno al DCO di Pisa.

6. Dispositivi di emergenza

Durante la marcia e lungo l'intero itinerario della corsa prova dovrà essere prevista l'attivazione di un canale che trasmetta con continuità (tipo "tono continuo" ovvero "nota faro") un segnale GSM-R tra treno e Posto Centrale di Pisa che sia interrompibile da quest'ultimo.

I dispositivi RTB compresi nei tratti interessati devono essere mantenuti attivi. In caso di allarme RTB dovranno essere applicate le norme vigenti.

7. Anormalità durante la circolazione del convoglio

In caso di anormalità sopravvenuta durante la circolazione del convoglio, dovrà essere immediatamente interrotta la nota faro da parte del DCO di Pisa, d'iniziativa o dietro richiesta di chiunque ne ravvisi la necessità.

Il PdC, rilevando l'interruzione della nota faro, dovrà interpretarla come ordine di arresto immediato del treno. La ripresa della corsa prova dovrà essere autorizzata dal DCO di Pisa all'Incaricato Treno.

In caso di anormalità agli impianti di sicurezza e segnalamento o al convoglio stesso, che sopravvengano durante l'effettuazione delle corse prova, queste devono essere sospese fino al ripristino; per il proseguimento della marcia devono essere osservate le procedure previste dalle norme comuni.

Direzione Tecnica

Il Direttore

**DIREZIONE TERRITORIALE
PRODUZIONE
ROMA – ANCONA**

**DIREZIONE DIRETTRICE
TIRRENICA SUD
ROMA**

**TRENITALIA S.p.A.
Direzione Tecnica
SEDE**

**ITALCERTIFER S.p.A.
Largo Alinari, 4
50123 – FIRENZE**

**p.c. DIREZIONE PRODUZIONE
SEDE**

**p.c. DIREZIONE COMMERCIALE ED
ESERCIZIO RETE
SEDE**

**p.c. SICUREZZA DI RETE E QUALITÀ
SEDE**

**p.c. AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE
Piazza della Stazione, 45
50123 – Firenze**

Allegati: n. 1.

Oggetto: Prescrizione di esercizio – Condizioni di circolazione per l'esecuzione delle prove in linea della carrozza semipilota modello Z1 matricola 83 8098 1022016 di costruzione Trenitalia S.p.A. sul tratto Terni – Orte della linea Foligno – Orte.

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

VISTO il decreto ANSF n. 04/2012 del 09 agosto 2012 emanato dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

VISTE le Linee Guida ANSF n. 02/2013 "Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione di messa in servizio di veicoli, sottosistemi strutturali o parti di essi";





VISTA la nota ANSF 10138/2016 del 30 settembre 2016 “Autorizzazione di messa in servizio per l’esecuzione di prove in linea e trasferimenti sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale della carrozza semipilota modello Z1 matricola 83 8098 102 2016 di costruzione Trenitalia SpA – NIE IT52201 60033”;

VISTA la nota ANSF 10851/2016 del 21 ottobre 2016 “Autorizzazione all’esecuzione delle prove in linea e dei trasferimenti della carrozza semipilota modello Z1 matricola 83 8098 102 2016 di costruzione Trenitalia SpA”;

VISTA la nota TRNIT-DT.IRTB\P\2016\0040362 del 20 luglio 2016 “Richiesta prescrizioni di Esercizio per l’effettuazione delle corse prova in linea fino alla Velocità massima di 200 km/h del convoglio prova avente in composizione la nuova vettura semipilota Z1 A”;

VISTA la nota TRNIT-DT.IRTB\P\2016\0052980 del 07 ottobre 2016 “Richiesta prescrizioni di esercizio per l’effettuazione di corse prova in linea fino alla velocità massima di 200 km/h del convoglio prova avente in composizione la nuova vettura semipilota Z1 A - Variazione linea DD FI – RM con Napoli – Salerno via Monte del Vesuvio”;

VISTA la nota TRNIT-DT.IRTB\P\2016\0055617 del 24 ottobre 2016 “Richiesta prescrizioni di esercizio per l’effettuazione di corse prova in linea fino alla velocità massima di 200 km/h del convoglio prova avente in composizione la nuova vettura semipilota Z1 A – Monitoraggio codici RSC per corse prova con velocità superiore a 150 km/h”;

Si prescrive quanto segue.

Per l’effettuazione delle prove in linea della carrozza semipilota modello Z1 matricola 83 8098 102 2016 di cui all’oggetto devono essere osservate le procedure riportate in allegato 1.

Per il trasferimento del convoglio secondo le norme dei treni deve essere assicurato da parte del Capo Prova VIS il rispetto dei medesimi standard di sicurezza richiesti per i treni.

Le Direzioni Territoriali Produzione di Roma e Ancona e l’Impresa ferroviaria in indirizzo restano incaricate di elaborare ed emanare le disposizioni attuative sulla base delle quali dovrà avere luogo la circolazione del convoglio in oggetto.

Paola Firmi



Allegato 1 alla nota:

CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE IN LINEA DELLA CARROZZA SEMIPILOTA MODELLO Z1 MATRICOLA 83 8098 1022016 DI COSTRUZIONE TRENITALIA S.P.A. SUL TRATTO TERNI - ORTE DELLA LINEA FOLIGNO – ORTE

1. Scopo e ambito di applicazione

La presente normativa di esercizio disciplina i criteri, le modalità e le attribuzioni operative per l'esecuzione delle prove in linea della carrozza semipilota modello Z1 matricola 83 8098 1022016 di costruzione Trenitalia S.p.A. posta in testa al convoglio di prova sul tratto Terni – Orte della linea Foligno – Orte.

La circolazione del convoglio per trasferimenti e per prove è ammessa nel rispetto di quanto previsto dalla Autorizzazione temporanea di messa in servizio per prove e dalla Autorizzazione temporanea all'esecuzione delle prove in linea rilasciate dall'ANSF per la carrozza semipilota modello Z1 matricola 83 8098 102 2016 di costruzione Trenitalia S.p.A.

Ogni corsa prova è effettuata nel rispetto di un programma di prova nel quale sono descritte le condizioni di marcia, le velocità massime e gli obiettivi attesi.

La circolazione del convoglio in prova deve avvenire nel rispetto dell'aspetto dei segnali e alle condizioni di circolabilità indicate nella specifica Autorizzazione nonché a quelle di seguito riportate.

2. Personale coinvolto

Per lo svolgimento delle corse prova deve essere interessato il seguente personale:

- DM della stazione di origine della corsa prova;
- DM delle stazioni ricadenti nel tratto interrotto;
- DM della stazione di termine della corsa prova;
- DC di Roma;
- Personale di condotta (PdC);
- Incaricato treno;
- Capo prova VIS

3. Caratteristiche del convoglio

Il convoglio di prova è composto dai veicoli E402B e Z1 matricola 83 8098 102 2016 posti alle estremità e da n. 7 carrozze intercalate sufficienti a realizzare una percentuale di massa frenata adeguata al tipo di prove da eseguire.

Il veicolo deve essere equipaggiato con le apparecchiature telefoniche GSM-R descritte nella Disposizione 27/06 (cab radio oppure in alternativa con idoneo telefono palmare) efficienti, in grado di lanciare e ricevere la “chiamata d'emergenza (segnale di prudenza generalizzata)”.

4. Scorta del convoglio e prescrizioni al PdC

Il DM della stazione di origine della corsa deve notificare le prescrizioni di circolazione all'Incaricato treno di scorta al convoglio in prova.

L'Incaricato treno, con funzioni di Agente treno e di secondo agente di condotta, svolge anche il ruolo di interfaccia con il DM della stazione di origine della corsa prova per l'attuazione degli scenari di prova riportati nel programma e resta incaricato di fornire al PdC le occorrenti prescrizioni per l'effettuazione delle corse prova.

Il PdC deve rispettare la velocità più restrittiva fra quelle notificate dall'Incaricato Treno e quelle ammesse dal segnalamento.



5. Circolazione delle corse prova

La circolazione delle corse prova deve avvenire in regime di interruzione di binario per necessità di movimento. La riattivazione parziale del tratto interrotto già percorso dal convoglio è ammessa a condizione che venga acquisita la certezza che il tratto stesso sia stato liberato dalla corsa prova.

Le corse prova da Orte a Terni devono svolgersi sul binario di sinistra; quelle da Terni a Orte possono effettuarsi percorrendo sia il binario di sinistra sia il binario di destra.

Sul tratto interrotto deve essere prevista la presenza del solo convoglio in prova; durante l'interruzione non devono essere eseguite lavorazioni che comportino la presenza di personale o mezzi sui binari fisicamente adiacenti a quello interessato dalle corse prova.

Nel caso in cui siano presenti rallentamenti o riduzioni di velocità non compatibili con le velocità di prova, il DM della stazione di origine della corsa prova deve notificare all'Incaricato treno la riduzione di velocità dal PdS precedente a quello che delimita l'inizio della tratta in soggezione fino al PdS che ne delimita la fine. Di tale riduzione di velocità si deve tener conto nel definire i profili di velocità della corsa prova.

Gli enti presenti a valle del punto ove è previsto il termine delle corse prova devono essere posizionati come se dovessero essere percorsi dal convoglio in prova.

La circolazione della corsa prova sul tratto Terni – Orte dovrà avvenire in regime di interruzione di binario per necessità di movimento del tratto Terni (i) – Orte (i), osservando le norme previste dall'art. 18 del RCT, ad eccezione di quanto previsto per l'impiego dei dispositivi di esclusione del binario. Per l'effettuazione dell'interruzione e dell'accertamento della libertà della tratta dovranno essere osservate, nell'ordine, le seguenti modalità (per ciascuna stazione le dizioni "successiva" e "precedente" sono da intendersi rispetto al senso di percorrenza della corsa prova):

- il DM della stazione di origine della corsa prova dovrà annunciare verbalmente l'interruzione dell'intero tratto al DM della successiva stazione, dopo aver accertato la libertà della tratta fino a detta stazione;
- ciascun DM delle stazioni ricadenti nel tratto interrotto dovrà annunciare verbalmente al DM della successiva stazione l'interruzione innanzi citata dopo aver ricevuto analogo annuncio dal DM della precedente stazione e dopo aver accertato la libertà della tratta tra la propria stazione e la successiva;
- al termine di tale catena di annunci, il DM della stazione di termine della corsa prova che delimita il tratto interrotto dovrà confermare con comunicazione registrata al DM della stazione precedente l'interruzione fra tale stazione e la propria;
- ciascun DM delle stazioni ricadenti nel tratto interrotto dovrà confermare con comunicazione registrata al DM della stazione precedente, l'interruzione fra detta stazione e la stazione di termine della corsa prova che delimita il tratto interrotto dopo aver ricevuto analogo conferma dal DM della stazione successiva e dopo aver effettuato il comando dell'itinerario per il corretto tracciato ed aver accertato la disposizione a via libera dei segnali attraverso il QL.

Il DM della stazione di origine della corsa prova, ricevuta la conferma da parte del DM della successiva stazione e il nulla osta da parte del DC di Roma, il quale lo concederà dopo aver attivato la nota faro, deve notificare all'Incaricato treno le seguenti prescrizioni:

- circolazione su binario interrotto con la specificazione delle località di delimitazione della corsa prova (es: "Circolate sul binario interrotto da a);
- modalità per il ricovero nella località dove termina la corsa prova;
- fermata al segnale di protezione della stazione termine corsa prova disposto a via impedita;
- le eventuali riduzioni di velocità.

Il DM della stazione di termine della corsa prova deve disporre a via libera il segnale di protezione dopo l'arresto del treno e dopo aver praticato all'Incaricato treno la riduzione di velocità a 30 km/h sull'itinerario di arrivo.



Il convoglio dovrà viaggiare con il regolare segnalamento di testa e di coda previsto dalla normativa vigente per un treno. Il termine di ogni corsa prova deve essere comunicato dall'Incaricato treno al DM della stazione termine della corsa prova.

6. Dispositivi di emergenza

Durante la marcia e lungo l'intero itinerario della corsa prova dovrà essere prevista l'attivazione di un canale che trasmetta con continuità (tipo "tono continuo" ovvero "nota faro") un segnale GSM-R tra treno e Posto Centrale di Roma che sia interrompibile da quest'ultimo.

I dispositivi RTB compresi nei tratti interessati devono essere mantenuti attivi. In caso di allarme RTB rilevato dovranno essere applicate le procedure previste dalla normativa vigente.

7. Anormalità durante la circolazione del convoglio

In caso di anormalità sopravvenuta durante la circolazione del convoglio, dovrà essere immediatamente interrotta la nota faro da parte del DC di Roma, d'iniziativa o dietro richiesta di chiunque ne ravvisi la necessità.

Il PdC, rilevando l'interruzione della nota faro, dovrà interpretarla come ordine di arresto immediato del convoglio. La ripresa della corsa prova dovrà essere autorizzata dal DM del PdS interessato dall'anormalità all'Incaricato treno.

In caso di anormalità agli impianti di sicurezza e segnalamento o al convoglio stesso, che sopravvengano durante l'effettuazione delle corse prova, queste devono essere sospese fino al ripristino; per il proseguimento della marcia devono essere osservate le procedure previste dalle norme comuni.

Direzione Tecnica
Normativa Circolabilità ed Analisi
di Rischio di Sistema
Il Responsabile

TRENITALIA S.p.A.

- Direzione Tecnica
Gestione Commesse Investimenti
Rotabili
Gestione Commesse Mezzi Trainati
Firenze
- Direzione Tecnica
Ingegneria Rotabili e Tecnologie di
Base
Firenze

ITALCERTIFER S.p.A.

Area Tecnica e Certificazione Firenze

RFI S.p.A.

- DIREZIONE COMMERCIALE ED
ESERCIZIO RETE Sede
Pianificazione e Utilizzo Rete e Orari
Ancona-Firenze-Napoli
- DIREZIONE PRODUZIONE Sede
- Direzioni Territoriali Produzione
Ancona-Firenze-Napoli

p.c. ANSF
Piazza della Stazione, 45
50123 Firenze

Oggetto: **Autorizzazione a circolare per corse prova e trasferimenti della carrozza semipilota Z1 A matricola 83 8098 102 2016 di costruzione Trenitalia.**

- Vista la richiesta dell'IF Trenitalia con nota a riferimento,
- Vista l'autorizzazione temporanea di messa in servizio per prove in linea e trasferimenti sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale della carrozza semipilota modello Z1 matricola 83 8098 102 2016 di costruzione Trenitalia S.p.A. – NIE IT5220160033 concessa con nota ANSF 010138/2016 del 30/09/2016,
- Vista l'autorizzazione all'esecuzione delle prove in linea e dei trasferimenti della carrozza semipilota modello Z1 matricola 83 8098 102 2016 di costruzione Trenitalia S.p.A. rilasciata con nota ANSF 010851/2016 del 21/10/2016,

si autorizza, fino al 31/05/2017, la circolazione temporanea per l'effettuazione di corse prova e trasferimenti della carrozza semipilota modello Z1 matricola 83 8098 102 2016 di costruzione Trenitalia S.p.A. nel rispetto delle configurazioni, condizioni di

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.525.279.633,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300



utilizzo e prescrizioni autorizzate dall'ANSF con nota 010851/2016 del 21/10/2016, sulle seguenti linee o tratti di linea:

Pisa – Viareggio
Napoli – Salerno (via Monte del Vesuvio)
Quercianella – Bolgheri
Orte – Terni

Le **corse prova** devono avvenire in regime di interruzione di linea e sono subordinate all'emissione di specifica **prescrizione di esercizio** che detta la tratta interessata, il regime di circolazione ed eventuali ulteriori condizioni.

I **trasferimenti** su tutte le linee a 3 kVcc dell'IFN della carrozza semipilota Z1 **trainata** da locomotiva E402B equipaggiata con STB efficiente in testa, deve avvenire nel rispetto delle norme comuni per la circolazione dei treni e comunque a velocità non superiore a 100 km/h.

I **trasferimenti** con carrozza semipilota Z1 **in testa** devono avvenire nel rispetto delle norme per la circolazione dei treni con SBB guasto alla velocità massima di 50 km/h.

La **manovra** del convoglio di prova nell'ambito di una località di servizio avviene nel rispetto delle norme in vigore e come previsto nella Sez. 3.2 dei FL interessati.

Resta comunque inteso che nel caso di anomalità o problematiche che dovessero insorgere durante l'effettuazione della campagna di prove, le stesse dovranno essere sospese e dovrà esserne data evidenza alla scrivente struttura.


Paolo Genovesi

Direzione Tecnica
Normativa Circolabilità ed Analisi
di Rischio di Sistema
Il Responsabile

TRENITALIA S.p.A.

- Direzione Tecnica
Gestione Commesse Investimenti
Rotabili
Gestione Commesse Mezzi Trainati
Firenze

- Direzione Tecnica
Ingegneria Rotabili e Tecnologie di
Base
Firenze

ITALCERTIFER S.p.A.

Area Tecnica e Certificazione Firenze

RFI S.p.A.

- DIREZIONE COMMERCIALE ED
ESERCIZIO RETE Sede
Pianificazione e Utilizzo Rete e Orari
Ancona-Firenze-Napoli

- DIREZIONE PRODUZIONE
Sede

- Direzioni Territoriali Produzione
Ancona-Firenze-Napoli

p.c. ANSF
Piazza della Stazione, 45
50123 Firenze

Oggetto: **Autorizzazione a circolare per corse prova e trasferimenti della carrozza semipilota Z1 A matricola 83 8098 102 2016 di costruzione Trenitalia.**

- Viste le prescrizioni di esercizio concesse con note RFI-DTC\A0011\P\2016\0002142, RFI-DTC\A0011\P\2016\0002143 e RFI-DTC\A0011\P\2016\0002144 del 26/10/2016,

ad integrazione dell'autorizzazione concessa con nota RFI-DTC-NCR\A0011\P\2016\0002317 del 25/10/2016 si autorizza la circolazione per l'effettuazione delle corse prova in regime di interruzione di binario.


Paolo Genovesi

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.525.279.633,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758900

- **SUB - ALLEGATO 1.2**

Procedura applicativa Trenitalia per l'effettuazione delle prove in linea finalizzate all'omologazione del SSB e validazione del sistema antipattinante della carrozza semipilota UIC – Z1 – A

1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura disciplina la circolazione del convoglio avente le caratteristiche indicate al § 2 della parte generale della presente PEIF per le prove sulle linee indicate al paragrafo successivo.

2. Tratte interessate alle corse prova

Le prove in linea saranno effettuate sulle seguenti tratte:

- 1) Pisa (i) – Torre del Lago (i)
- 2) Rosignano (i) – Cecina (i)
- 3) Orte (i) – Terni (i)
- 4) P.M. Casoria (i) – Bivio S. Lucia (i) (linea Napoli – Salerno via Monte del Vesuvio)

3. Modalità e condizioni di Circolazione.

Le attività di prova prevedono due distinte modalità di circolazione:

- trasferimenti da e per la tratta di prova,
- corse prova in linea fino alla velocità massima di 200 km/h, finalizzate all'omologazione del SSB e alla verifica delle funzionalità dell'antipattinante.

4. Trasferimenti

I trasferimenti del convoglio verso il tratto di prova e il rientro alla località di sosta saranno effettuati in autonomia.

4.1. Trasferimenti con carrozza semipilota UIC-Z1-A in testa s.m.t.

- per gli spostamenti in manovra, secondo le modalità previste al § 3.2 del F.L. interessato;

- per i trasferimenti in linea, secondo le norme del SSB guasto alla velocità massima di 50 km/h.

4.2. Trasferimenti con locomotiva E 402 B in testa s.m.t

- per gli spostamenti in manovra, secondo le modalità previste al § 3.2 del F.L. interessato;
- per i trasferimenti in linea secondo le norme comuni a velocità non superiore a 100 km/h.

All'interno del tratto di prova, le corse con la locomotiva E402B in testa, che non si svolgono in interruzione di binario, potranno essere effettuate come trasferimenti, con le norme comuni.

5. Corse prova

Le corse prova si svolgono fino alla velocità massima di 200 km/h in regime di interruzione di binario per “necessità di movimento” rispettando, anche nella tratta di prova, l'aspetto di tutti i segnali incontrati.

Le corse prova a velocità superiore a 150 km/h sono subordinate alla ricezione a bordo dei relativi codici RSC.

La circolazione può avvenire sul binario di sinistra o di destra, secondo quanto stabilito dalle prescrizioni emanate da RFI.

Le corse prova da Orte a Terni devono svolgersi sul binario di sinistra; quelle da Terni a Orte possono svolgersi sia sul binario di sinistra sia sul binario di destra. In ogni corsa prova il treno sarà fermato al segnale di protezione della stazione termine della stessa. L'ingresso in stazione avverrà con la disposizione a via libera del segnale di protezione previa prescrizione da parte del DM all'Incaricato Treno di riduzione di velocità a 30 km/h sull'itinerario di arrivo.

5.1. Modalità di circolazione

L'Incaricato Treno deve:

- ricevere dal Capo Prova le modalità di esecuzione della corsa prova e parteciparle all' AdC;
- ricevere il “nulla osta” dal Capo Prova per l'inizio della corsa prova
- verificare la chiusura delle porte del convoglio;
- richiedere al Regolatore della Circolazione l'autorizzazione al movimento.

Il nulla osta alla partenza della corsa prova viene concesso dal Regolatore della Circolazione con:

- la trasmissione delle prescrizioni inerenti la circolazione sul binario interrotto;
- la disposizione a via libera del segnale o autorizzazione al movimento con prescrizione;
- la trasmissione via GSM-R sul Cab-Radio o sul cellulare palmare del tono continuo “nota faro”.

Soddisfatte tutte le condizioni suddette ed avuto il “pronti a partire” dal CP, l'Incaricato Treno ordinerà la partenza della corsa prova.

L' **AdC** deve:

- rispettare tutti i segnali luminosi incontrati;
- rispettare la velocità più restrittiva fra quelle notificate dal Capo Prova per il tramite dell'IT e quelle ammesse dal segnalamento;
- prestare costante attenzione alla permanenza della “nota faro”;
- regolare la velocità del convoglio in modo da garantire l'arresto in precedenza al segnale della località di servizio dove termina la corsa prova;
- non tenere conto delle informazioni liberatorie fornite dal SSB ma rispettarne sempre le indicazioni restrittive.

La regolazione della velocità viene in tutti i casi effettuata utilizzando il tachimetro indipendente installato sul BM dal Laboratorio.

Al termine della corsa prova l'Incaricato Treno comunica il giunto al Regolatore della Circolazione.

5.2. Anormalità durante le corse di prova

Qualora si verifichi l'interruzione della “nota faro” deve essere immediatamente comandata la frenatura d'urgenza fino ad arrestare il treno.

In caso di altre anormalità che comportino l'interruzione delle corse prova, comprese le incongruenze tra informazioni visualizzate sul BdM e quelle rilevate dal laboratorio, le attività devono essere sospese fino al ripristino delle condizioni per la ripresa della corsa prova.

In tutti i casi di anormalità, dopo l'arresto del treno, l'Incaricato Treno si deve mettere in comunicazione con il RC per lo scambio delle comunicazioni necessarie.

La ripresa della marcia deve essere autorizzata dal Regolatore della Circolazione all'Incaricato Treno.